

PRZEDMIAR ROBÓT

RZEDMIAR ROBÓT

**Przebudowa chodnika po stronie lewej i prawej wzdłuż drogi gminnej ul. Zaścianek
w miejscowości Nowy Korczyn na odcinku 66mb
wraz z nawierzchnią jezdni na odcinku 70mb.**

Chodnik - ul. Zaścianek

Lp	Podstawa	Opis robót	Jedn. miary	Poszcz.	Razem
1.	SST D-02.00.00	I. Roboty przygotowawcze Zebranie ziemi ze skarp z odwozem do 1 km $m^3 - [(2 \times 0,5) : 2] \times 30 = 15$	m^3	15	15
2.	SST D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30cm na podsypce piaskowej - m – 66	m	66	66
3.	SST D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodami samowyladowczymi z odwozem na odległość do 3km. $66 \times 0,15 \times 0,20 = 1,98m^3$	m^3	1,98	1,98
4.	SST D-08.01.01	II. Chodnik. Krawężnik wibroprasowany 15x30cm wystający wraz z wykonaniem ław z oporem z betonu B-15 na podsypce piaskowej m - 66	m	66	66
5.	SST D-08.03.01	Obrzeże wibroprasowane o wymiarach 6x20cm na podsypce cementowo-piaskowej m – 66	m	66	66
6.	SST D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku wykonana ręcznie, zagęszczona mechanicznie zagęszczarką grubości 10cm $58 \times 1,5 = 87,00m^2$	m^2	87,00	87,00
7.	SST D-05.03.23	Chodnik z kostki brukowej szarej o grubości 6cm układanej na kruszywie kamiennym 4-6mm o grubości 5cm po zagęszczeniu oraz na warstwie piasku grubości 10cm. Spoiny wypełniane piaskiem. $58 \times 1 = 58 m^2$	m^2	58	58
8.	SST D-05.03.23	Chodnik z kostki brukowej kolorowej o grubości 6cm układanej obok krawężnika o szerokości 0,5m na kruszywie łamanym 4-6mm grubości 5cm po zagęszczeniu oraz na warstwie piasku grubości 10cm. $58 \times 0,50 = 29 m^2$	m^2	29	29
9.	SST D-04.01.01	III. Zjazdy do gospodarstw. Wykonanie koryta głębokości 30cm przy użyciu koparki podsiębiernej o pojemności łyżki 0,25m ³ grunt III kategorii $m^2 - 8 \times 1,50 = 12$	m^2	12	12
10.	SST D-04.02.01	Wykonanie podsypki piaskowej o grubości 10cm po zagęszczeniu $m^2 - 8 \times 1,50 = 12$	m^2	12	12
11.	SST D-04.04.04	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 31,5-63mm o grubości 20cm po zagęszczeniu. Transport samochodami samowyladowczymi 10 ton. $m^2 - 8 \times 1,50 = 12$	m^2	12	12
12.	SST D-05.03.23	Zjazdy z kostki brukowej grubości 8cm szarej układane na kruszywie łamanym 4-6mm o grubości 5cm po zagęszczeniu. Spoiny wypełnione piaskiem. $2 \times 4 \times 1 = 8m^2$	m^2	8	8
13.	SST D-05.03.23	Zjazdy z kostki brukowej grubości 8cm kolorowej układane na kruszywie łamanym 4-6mm o grubości 5cm po zagęszczeniu. Spoiny wypełnione piaskiem. $2 \times 4 \times 0,5 = 4m^2$	m^2	4	4
14.	SST D-03.02.01	IV. Korytka ściekowe. Wykonanie korytek ściekowych od rynien przy budynkach mieszkalnych i biurowych m - 4	m	4	4
15.	SST D-M- 00.00.00	V. Inwentaryzacja geodezyjna. Inwentaryzacja geodezyjna – powykonawcza. km – 0,07	km	0,07	0,07