

KOSZTORYS OFERTOWY

**Remont drogi gminnej Badrzychowice - Górki Nr 353044T od km 1+500 do km 2+800
dł.1300 mb**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		PODBUDOWA				
1 d.1	SST D-04.08.03	Mechaniczne wyrównanie nawierzchni tłuczniowej równiarką od km 1+500 do km 2+700 - szer. 4,0 m od km 2+700 do km 2+800 - szer. 3,0 m	m2	1200*4+100*3 = 5100.000		
2 d.1	SSTD-04.08.03	Mechaniczne wyrównanie nawierzchni tłuczniowej kruszywem kamiennym 0-31,5 gr. 10 cm od km 1+500 do km 1+750 - szer. 4,0 m	m3	250*0.1*4 = 100.000		
3 d.1	SST D-04.04.04	Nawierzchnie z kruszywa kamiennego 31,5-63 - warstwa dolna gr.15 cm od km 1+750 do km 2+700 - szer. 4,0 m od km 2+700 do km 2+800 - szer. 3,0 m	m2	950*4+100*3 = 4100.000		
4 d.1	SST D-04.04.04	Nawierzchnie z kruszywa kamiennego 0-31,5 - warstwa górna o gr.10 cm od km 1+750 do km 2+700 - szer. 4,0 m od km 2+700 do km 2+800 - szer. 3,0 m	m2	950*4+100*3 = 4100.000		
2		NAWIERZCHNIA				
5 d.2	SST D-04.08.01.d	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75 kg/m2 standard II, transport mieszanki samochód, samowyląd. od km 1+500 do km 1+750 - szer. 4,0 m	t	250*4*0.075 = 75.000		
6 d.2	SST D-05.03.05/d	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyląd.	m2	250*4 = 1000.000		
3		POBOCZA				
7 d.3	SST D-06.03.01	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.10 cm od km 1+500 do km 2+800	m2	1300*2*0.5 = 1300.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: