

PRZEDMIAR

Remont drogi gminnej Badrzychowice - Górki Nr 353044T od km 1+500 do km 2+800 dł.1300 mb

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PODBUDOWA			
1 d.1	SST D-04.08.03	Mechaniczne wyrównanie nawierzchni tłuczniowej równiarką od km 1+500 do km 2+700 - szer. 4,0 m od km 2+700 do km 2+800 - szer. 3,0 m	m2		
		1200*4+100*3	m2	5100.000	
				RAZEM	5100.000
2 d.1	SST D-04.08.03	Mechaniczne wyrównanie nawierzchni tłuczniowej kruszywem kamiennym 0-31,5 gr. 10 cm od km 1+500 do km 1+750 - szer. 4,0 m	m3		
		250*0.1*4	m3	100.000	
				RAZEM	100.000
3 d.1	SST D-04.04.04	Nawierzchnie z kruszywa kamiennego 31,5-63 -warstwa dolna gr.15 cm od km 1+750 do km 2+700 - szer. 4,0 m od km 2+700 do km 2+800 - szer. 3,0 m	m2		
		950*4+100*3	m2	4100.000	
				RAZEM	4100.000
4 d.1	SST D-04.04.04	Nawierzchnie z kruszywa kamiennego 0-31,5 • warstwa górna o gr.10 cm od km 1+750 do km 2+700 - szer. 4,0 m od km 2+700 do km 2+800 - szer. 3,0 m	m2		
		950*4+100*3	m2	4100.000	
				RAZEM	4100.000
2		NAWIERZCHNIA			
5 d.2	SST D-04.08.01 .d	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75 kg/m2 standard II, transport mieszanki samochód, samowylad. od km 1+500 do km 1+750 - szer. 4,0 m	t		
		250*4*0.075	t	75.000	
				RAZEM	75.000
6 d.2	SST D-05.03.05/d	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowylad.	m2		
		250*4	m2	1000,000	
				RAZEM	1000,000
3		POBOCZA			
7 d.3	SST D-06.03.01	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.10 cm od km 1+500 do km 2+800	m2		
		1300*2*0.5	m2	1300.000	
				RAZEM	1300.000