


PRZEKRÓJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY

od km 0+650 do km 1+250



Warstwa ścierna AC 11 S z betonu asfaltowego gr. 4cm

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11 W 75kg/m²

Podbudowa z kruszywa 0 - 31,5mm gr. 10cm

Podbudowa z kruszywa 31,5 - 63mm gr. 20cm

Podsypka piaskowa gr. 10cm

Inwestor: Gmina Nowy Korczyn ul. Krakowska 1 28-136 Nowy Korczyn	Przebudowa drogi gminnej Nr 353052T Błotnowola - Parchocin km 0+650 ÷ 1+250 długości 600 mb.		Branża drogowa	
			Skala 1 : 50	
			Nr rysunku	2
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Opracował	mgr Krzysztof Tułak	KL - 27/92	czerwiec 2018	
Nazwa rysunku	Przekrój normalno - konstrukcyjny			