


PRZEKRÓJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY
od km 0+000 do km 0+420



Warstwa ścierna AC 11 S z betonu asfaltowego gr. 4cm
Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11 W 75kg/m ²
Podbudowa z kruszywa 0 - 31,5mm gr. 10cm
Podbudowa z kruszywa 31,5 - 63mm gr. 20cm
Pasek gr. 10cm

Inwestor: Gmina Nowy Korczyn ul. Krakowska 1 28-136 Nowy Korczyn	Przebudowa drogi gminnej Nr 353066T Podzamcze - Łęka km 0+000 ÷ 0+420 długości 420mb.			Branża drogowa	
				Skala 1 : 50	
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis	2
	Opracował	mgr Krzysztof Tulak	KL - 27/92	czerwiec 2018	
Nazwa rysunku	Przekrój normalno - konstrukcyjny				