


PRZEKRÓJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY

od km 0+000 do km 0+115



Warstwa ścieralna AC 11 S z betonu asfaltowego gr. 4cm dla KR2

Warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 75kg/m²

Podbudowa z kruszywa kamiennego 0 - 31,5mm gr. 10cm

Podbudowa z kruszywa kamiennego 31,5 - 63mm gr. 20cm

Podsypka piaskowa gr. 10cm

Inwestor: Gmina Nowy Korczyn ul. Krakowska 1 28-136 Nowy Korczyn	Przebudowa drogi gminnej Nr 353080T Nowy Korczyn rz. Nida - ul. Kępa km 0+000 ÷ 0+170 długości 170 mb.		Branża drogowa	
			Skala 1 : 50	
			Nr rysunku	2
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Opracował	mgr Krzysztof Tułak	KL - 27/92	sierpień 2018	
Nazwa rysunku	Przekrój normalno - konstrukcyjny			