


PRZEKRÓJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY PLACU



Kostka betonowa- wibroprasowana gr. 8cm na podsypce z kruszywa łamanego 4÷6mm gr. 5cm
Warstwa górna oodbudowa z kruszywa łamanego 0 - 31,5mm gr. 10cm
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 31,5 - 63mm gr. 20cm
Podsypka piaskowa gr. 10cm

Inwestor: Gmina Nowy Korczyn ul. Krakowska 1 28-136 Nowy Korczyn	Remont nawierzchni placu przy budynku świetlicy wiejskiej - O.S.P. w Nowym Korczynie, m2 - 1008,56.		Branża drogowa	
			Skala 1 : 50	
			Nr rysunku	2
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Opracował	mgr Krzysztof Tułak	KL - 27/92	sierpień 2018	
Nazwa rysunku	Przekrój normalno - konstrukcyjny			