

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej nr 353019T Podzamcze – Zawodzie od km 0+000 do km 0+285 dł. 285 mb

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1	SST D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach z wyznaczeniem granicy pasa drogowego	km	0,650		
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
2		Nawierzchnia				
2 d.2	SST D-04.08.01d	Warstwa wyrównawcza AC 11 W z betonu asfaltowego o zmiennej grubości dla KR2, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi o ładowności 10 - 15 t	t	285*3.5*0,075 = 74.813		
3 d.2	SST D-05.03.05d	Warstwa ścieralna AC 11 S z betonu asfaltowego grubości 4 cm dla KR2, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi o ładowności 10 - 15 ton	m2	285*3.5 = 997.500		
Razem dział: Nawierzchnia						
3		Pobocza				
4 d.3	SST D-06.03.01	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 gr.10 cm o szerokości 0,75 m z zagęszczeniem	m2	285*2*0.75 = 427.500		
Razem dział: Pobocza						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: