

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej nr 353019T Podzamcze – Zawodzie od km 0+000 do km 0+285 dł. 285 mb.

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	SST D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach z wyznaczeniem granicy pasa drogowego	km		
		0.285	km	0.285	
				RAZEM	0.285
2		Nawierzchnia			
2 d.2	SST D-04.08.01d	Warstwa wyrównawcza AC 11 W z betonu asfaltowego o zmiennej grubości dla KR2, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi o ładowności 10 - 15 t	t		
		74.813	t	74.813	
				RAZEM	74.813
3 d.2	SST D-05.03.05d	Warstwa ścieralna AC 11 S z betonu asfaltowego grubości 4 cm dla KR2, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi o ładowności 10 - 15 ton	m2		
		997.500	m2	997.500	
				RAZEM	997.500
3		Pobocza			
4 d.3	SST D-06.03.01	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 gr.10 cm o szerokości 0,75 m z zagęszczeniem	m2		
		427.500	m2	427.500	
				RAZEM	427.500