

# OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Badrzychowice o dł. 420 mb, gm. Nowy Korczyn, km 0+000 ÷ 0+420.

## **1. Podstawa i przedmiot opracowania.**

- Mapa zasadnicza;
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124);
- Pomiary
- Ustalenia z Inwestorem

Celem niniejszego opracowania jest określenie robót związanych z przebudową drogi wewnętrznej w miejscowości Badrzychowice o dł. 420 mb, gm. Nowy Korczyn, km 0+000 ÷ 0+420.

## **2. Stan istniejący.**

Początek drogi objętej przebudową w km 0+000 zaznaczono na mapie.

Koniec przebudowy w km 0+420 zaznaczono na mapie.

Droga o dł. 420 m stanowi część ciągu drogowego przebiegającego przez gminy Wiślica, Busko-Zdrój, Nowy Korczyn. Stanowi połączenie miejscowości Górki z miejscowością Równiny na terenie gminy Busko-Zdrój oraz dojazd do terenów użytków rolnych.

Droga posiada nawierzchnię z kruszywa kamiennego. Nawierzchnia o zmiennej szerokości. Pobocza gruntowe.

## **3. Stan projektowany.**

Proponuje się wykonanie następujących robót:

- warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm;
- podbudowa warstwa dolna z kruszywa kamiennego 31.5 – 63 mm, gr. 20 cm;
- podbudowa warstwa górna z kruszywa kamiennego 0 – 31.5 mm, gr. 10 cm;
- warstwa wyrównawcza AC11W zmiennej grubości dla KR2;
- warstwa ścieralna AC11S grubości 4cm dla KR2;
- utwardzenie obustronne poboczy 2 x 0.75m kruszywem kamiennym 0 – 31.5 mm, gr. 10 cm;

#### **4. Uwagi.**

- Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi i B.H.P.
- Wszystkie użyte materiały powinny posiadać certyfikaty i aprobaty techniczne.
- Całość robót będzie wykonywana w granicach pasa drogowego.
- Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie, pod nadzorem właściciela sieci.
- Na czas robót droga zostanie wyłączona z ruchu.

Opracował: