

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Badrzychowice o dł. 420 mb, gm. Nowy Korczyn, km 0+000 ÷ 0+420.

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	SST D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach z wyznaczeniem granicy pasa drogowego	km		
		0.420	km	0.420	
				RAZEM	0.420
2		Podbudowa			
2 d.2	SST D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 40 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni	m2		
		1680.000	m2	1680.000	
				RAZEM	1680.000
3 d.2	SST D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczane mechanicznie warstwy piasku w korycie na poszerzeniu o gr.10 cm	m2		
		1680.000	m2	1680.000	
				RAZEM	1680.000
4 d.2	SST D-04.04.04	Podbudowa z kruszywa kamiennego 31,5-63 - warstwa dolna o gr. 20 cm	m2		
		1680.000	m2	1680.000	
				RAZEM	1680.000
5 d.2	SST D-04.04.04	Podbudowa z kruszywa kamiennego 0-31,5 mm warstwa górna, gr. 10 cm	m2		
		1680.000	m2	1680.000	
				RAZEM	1680.000
3		Nawierzchnia			
6 d.3	SST D-04.08.01d	Warstwa wyrównawcza AC 11 W z betonu asfaltowego o zmiennej grubości dla KR2, transport	t		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		mieszanki samochodami samowyladowczymi o ladownosci 10 - 15 t			
		126.000	t	126.000	
				RAZEM	126.000
7 d.3	SST D- 05.03.05d	Warstwa scieralna AC 11 S z betonu asfaltowego grubosci 4 cm dla KR2, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi o ladownosci 10 - 15 ton	m2		
		1680.000	m2	1680.000	
				RAZEM	1680.000
4		Pobocza			
8 d.4	SST D- 06.03.01	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0- 31,5 gr.10 cm o szerokosci 0,75 m z zagęszczeniem	m2		
		630.000	m2	630.000	
				RAZEM	630.000