

## KOSZTORYS OFERTOWY

**Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Badrzychowice  
o dł. 420 mb, gm. Nowy Korczyn, km 0+000 ÷ 0+420.**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1 d.1	SST D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach z wyznaczeniem granicy pasa drogowego	km	0,420		
<b>Razem dział: Roboty przygotowawcze</b>						
<b>2</b>		<b>Podbudowa</b>				
2 d.2	SST D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 40 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni	m2	1680,000		
3 d.2	SST D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczane mechanicznie warstwy piasku w korycie na poszerzeniu o gr.10 cm	m2	1680,000		
4 d.2	SST D-04.04.04	Podbudowa z kruszywa kamiennego 31,5-63 - warstwa dolna o gr. 20 cm	m2	1680,000		
5 d.2	SST D-04.04.04	Podbudowa z kruszywa kamiennego 0-31,5 mm warstwa górna, gr. 10 cm	m2	1680,000		
<b>Razem dział: Podbudowa</b>						
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia</b>				
6 d.3	SST D-04.08.01d	Warstwa wyrównawcza AC 11 W z betonu asfaltowego o zmiennej grubości dla KR2, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi o ładowności 10 - 15 t	t	420*4.0*0,075 = 126.000		
7 d.3	SST D-05.03.05d	Warstwa ścieralna AC 11 S z betonu asfaltowego grubości 4 cm dla KR2, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi o ładowności 10 - 15 ton	m2	420*4.0 = 1680.000		
<b>Razem dział: Nawierzchnia</b>						
<b>4</b>		<b>Pobocza</b>				

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
8 d.4	SST D-06.03.01	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 gr.10 cm o szerokości 0,75 m z zagęszczeniem	m2	630.000		
<b>Razem dział: Pobocza</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

**Słownie:**