

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach o nr ew. 225 i 226, obręb Stary Korczyn od km 0+000 do km 0+460 długości 460 mb.

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wzmocnienie obustronne podbudowy istniejącej nawierzchni			
1 d.1	SST D-04.04.04	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 31,5-63 mm warstwa dolna o grubości 20 cm po zagęszczeniu	m2		
		368.000	m2	368.000	
				RAZEM	368.000
2 d.1	SST D-04.04.04	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm warstwa górna o grubości 10 cm po zagęszczeniu	m2		
		368.000	m2	368.000	
				RAZEM	368.000
2		Nawierzchnia bitumiczna			
3 d.2	SST D-04.08.01d	Warstwa wyrównawcza AC 11 W z betonu asfaltowego o zmiennej grubości dla KR2, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi o ładowności 10 - 15 t	t		
		120.750	t	120.750	
				RAZEM	120.750
4d.2	SST D-05.03.05d	Warstwa ścieralna AC 11 S z betonu asfaltowego grubości 4 cm dla KR2, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi o ładowności 10 - 15 ton + rozjazdy	m2		
		1648.000	m2	1648.00	
				RAZEM	1648.00
3		Odwodnienie			
5 d.3	SST D-08.05.01	Wykonanie korytka muldowego wibroprasowanego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 mm o wymiarach 30x10x50	m		
		400	m	400.000	
				RAZEM	400.000

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4		Pobocza			
6 d.4	SST D-06.03.01	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 gr.10 cm o szerokości 0,25 m z zagęszczeniem	m2		
		115.000	m2	115.000	
				RAZEM	115.000
7 d.4	SST D-06.03.01	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 gr.10 cm o szerokości 0,5 m z zagęszczeniem	m2		
		230.000	m2	230.000	
				RAZEM	230.000