

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45321000-3 Izolacja cieplna
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45262120-8 Wznoszenie rusztowań

NAZWA INWESTYCJI : <<Docieplenie ścian i wykonanie elewacji budynku świetlicy
wiejskiej w Strożyskach (dz. nr ew. 73/1, 74/1) - wykonanie
elewacji wraz z dociepleniem>>
ADRES INWESTYCJI : <<Strożyska dz. nr ew. 73/1, 74/1, gm. Nowy Korczyn>>
INWESTOR : <<Gmina Nowy Korczyn>>
ADRES INWESTORA : <<ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn>>
BRANŻA : roboty modernizacyjne budowlane
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Tometczak
DATA OPRACOWANIA : 2018-01-29

: zł

SPORZĄDZIŁ KOSZTORYS:
2018-01-29

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Krzysztof TOMETCZAK
os. Marszałka Piłsudskiego 1/4, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 600 948 958
upr. bud. KI-139/S0, czł. SOiB nr SWK/BO/0244/05
Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzór budowlany

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Świeżlica wiejska Strożyńska					
R*3.62					
1		WYKONANIE ELEWACJI BUDYNKU WRAZ Z DOCIEPLENIEM			
1	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	4.16	m ²	4.160	
				RAZEM	4.160
2	KNR 2-02	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		
d.1	0923-04	6.24	m ²	6.240	
				RAZEM	6.240
3	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
d.1	202 0541-01	7.28	m ²	7.280	
				RAZEM	7.280
4	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1	2611-01	309,33	m ²	309.330	
				RAZEM	309.330
5	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej	m		
d.1	2612-09	53.68	m	53.680	
				RAZEM	53.680
6	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych grub. 10 cm do ścian	m ²		
d.1	2612-01	289.84	m ²	289.840	
				RAZEM	289.840
7	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych grub. 2 cm do ościeży	m ²		
d.1	2612-02	19.49	m ²	19.490	
				RAZEM	19.490
8	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian	szt		
d.1	2612-04	1160	szt	1160.000	
				RAZEM	1160.000
9	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.1	2612-06	289.84	m ²	289.840	
				RAZEM	289.840
10	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m ²		
d.1	2612-07	19.49	m ²	19.490	
				RAZEM	19.490
11	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1	2612-08	99.72	m	99.720	
				RAZEM	99.720
12	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
d.1	0933-01	309.33	m ²	309.330	
				RAZEM	309.330
13	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. gr. 2 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
d.1	0933-02	269.12	m ²	269.120	
				RAZEM	269.120
14	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. gr. 2 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 30 cm	m ²		
d.1	0933-04	19.49	m ²	19.490	
				RAZEM	19.490
15	KNR 0-33	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie / cokół/	m ²		
d.1	0124-06	20.72	m ²	20.720	
				RAZEM	20.720
16	KNR 2-02	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
d.1	0925-01	42.37	m ²	42.370	
				RAZEM	42.370
17	KNR-W 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m	m ²		
d.1	1603-01	325.83	m ²	325.830	
				RAZEM	325.830
18	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych	szt.		
d.1	0504-03	2	szt.	2.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
19	KNR 4-01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie gr. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku	m ²		
d.1	0213-01		m ²	37.300	
		37.3		RAZEM	37.300
20	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość 5 km	m ³		
d.1	1105-01		m ³	2.000	
		2		RAZEM	2.000

PROJEKTOWAŁ mgr inż. Krzysztof TOMETCZAK
os. Marszałka Piłsudskiego 1/4, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 600 948 958
upr. bud. KJ-139/00, c.d. SOLLB nr SWK/BO/0244/05
Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzór budowlany

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : <<Docieplenie ścian i wykonanie elewacji budynku świetlicy
wiejskiej w Strożyskach (dz. nr ew. 73/1, 74/1) - malowanie
pomieszczeń>>
ADRES INWESTYCJI : <<Strożyska dz. nr ew. 73/1, 74/1, gm. Nowy Korczyn>>
INWESTOR : <<Gmina Nowy Korczyn>>
ADRES INWESTORA : <<ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn>>
BRANŻA : roboty remontowo-budowlane
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Tometczak
DATA OPRACOWANIA : 2018-01-29

: zł

SPORZĄDZIŁ KOSZTORYS:
2018-01-29

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Krzysztof TOMETCZAK
os. Marszałka Piłsudskiego 1/4, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 600 948 969
upr. bud. KI-139/90, czł. SOKiS nr SWK/BO/0244/05
Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzór budowlany

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Świetlica wiejska Strożyńska					
PŁ.02					
MALOWANIE POMIESZCZEŃ					
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	1202-09	181.92	m ²	181.920	
				RAZEM	181.920
2	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	181.92	m ²	181.920	
				RAZEM	181.920
3	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
d.1	0815-06	37.32	m ²	37.320	
				RAZEM	37.320
4	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.1	0815-04	144.6	m ²	144.600	
				RAZEM	144.600
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "UNI GRUNT" - ściany i sufit	m ²		
d.1	202 1134-02	181.92	m ²	181.920	
				RAZEM	181.920
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	37.32	m ²	37.320	
				RAZEM	37.320
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	70.82	m ²	70.820	
				RAZEM	70.820
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.1	1206-05	73.78	m ²	73.780	
				RAZEM	73.780
9	KNR-W 4-03	Osadzanie odbojów drzwiowych	szt.		
d.1	1016-05	5	szt.	5.000	
	analogia			RAZEM	5.000
10	KNR 2-02	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
d.1	0925-01	7.91	m ²	7.910	
				RAZEM	7.910
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
d.1	1209-10	9.6	m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych	m ²		
d.1	1212-05	4.1	m ²	4.100	
				RAZEM	4.100

PROJEKTOWAŁ: inż. Krzysztof TOMETCZAK
os. Marszałka Piłsudskiego 1/4, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 600 998 958
upr. bud. KI-139/90, cz. 30/115 nr SWK/BO/0244/05
Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzór budowlany

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45421131-1 Instalowanie drzwi

NAZWA INWESTYCJI : <<Docieplenie ścian i wykonanie elewacji budynku świetlicy
wiejskiej w Strożyskach (dz. nr ew. 73/1, 74/1) - stolarka
drzwiowa>>
ADRES INWESTYCJI : <<Strożyska dz. nr ew. 73/1, 74/1, gm. Nowy Korczyn>>
INWESTOR : <<Gmina Nowy Korczyn>>
ADRES INWESTORA : <<ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn>>
BRANŻA : roboty remontowo-budowlane
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Tometczak
DATA OPRACOWANIA : 2018-01-29

: zł

SPORZĄDZIŁ KOSZTORYS:
2018-01-29

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Krzysztof TOMETCZAK
os. Marszałka Piłsudskiego 1/4, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 600 948 958
upr. bud. KI-139/98, czł. Sąd IB nr SWK/BO/0244/05
Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzór budowlany

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Świetlica wiejska Strożyska					
STOLARKA DRZWIOWA					
1					
1	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 (1,37x2,27)	m ²		
		3.11	m ²	3.110	
				RAZEM	3.110
2	KNR 4-01 d.1 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 (1,46x2,64)	m ²		
		3.85	m ²	3.850	
				RAZEM	3.850
3	KNR 0-19 d.1 1023-12 analogia	Montaż drzwi zewnętrznych z PCV, pełnych, ocieplonych, dwuskrzydłowych, z dwoma zamkami, ze świetlikiem, z obróbką osadzenia	m ²		
		3.85	m ²	3.850	
				RAZEM	3.850
4	KNR 0-19 d.1 1023-12 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych z PCV, powyżej klamki szklone, dwuskrzydłowe, z dwoma zamkami, z obróbką osadzenia	m ²		
		3.11	m ²	3.110	
				RAZEM	3.110

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Krzysztof TOMETCZAK
os. Marszałka Piłsudskiego 1/4, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 600 948 953
upr. bud. KI-139/90, czł. SOKiB nr SWK/BO/0244/05
Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzór budowlany

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI : <<Docieplenie ścian i wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Strożyskach (dz. nr ew. 73/1, 74/1) - wymiana ogrodzenia>>
ADRES INWESTYCJI : <<Strożyska dz. nr ew. 73/1, 74/1, gm. Nowy Korczyn>>
INWESTOR : <<Gmina Nowy Korczyn>>
ADRES INWESTORA : <<ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn>>
BRANŻA : roboty modernizacyjne budowlane
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Tometczak
DATA OPRACOWANIA : 2018-01-29

: zł

SPORZĄDZIŁ KOSZTORYS:
2018-01-29

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Krzysztof TOMETCZAK
os. Marszałka Piłsudskiego 1/4, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 600 948 953
upr. bud. KI-139/90, cz. SOIB nr SWK/BO/0244/05
Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzór budowlany

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Świetlica wiejska Strożyska					
R*0.62					
1		WYMIANA OGRODZENIA			
1	KNR 2-02	Cokoły betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m	m		
d.1	1801-02	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
2	KNR-W 2-	Ogrodzenia systemowe z prętów fi 8 mm na słupkach stalowych 60x40	m ²		
d.1	25 0319-01	mm o rozstawie 2500 mm osadzonych w cokole wys. 30 cm; wys. przęsł	m ²	14.400	
	analogia	1200 mm, przęsła i słupki stalowe ocynkowane, powlekane			
		14.4			
				RAZEM	14.400
3	KNR-W 2-	Ogrodzenie z siatki stalowej powlekanej wysokości 1.5 m na słupkach sta-	m		
d.1	02 1804-11	lowych o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m	136.500	
		136.5			
				RAZEM	136.500
4	KNR-W 2-	Bramy rozwierne dwuskrzydłowe wys. 1500 mm, szer. 4000 mm ze słup-	m ²		
d.1	25 0312-01	kami przybramowymi z kształowników stalowych, systemowe	m ²	6.000	
	analogia	6			
				RAZEM	6.000
5	KNR-W 2-	Furtki wys. 1500 mm, szer. 1000 mm ze słupkami przybramowymi z	m ²		
d.1	25 0313-01	kształowników stalowych, systemowe	m ²	1.500	
	analogia	1.5			
				RAZEM	1.500

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Krzysztof TOMETCZAK
os. Marszałka Piłsudskiego 1/4, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 600 848 868
upr. bud. KL-139/90, zał. 5013 nr SWK/BO/0244/05
Projektowanie, Kosztowanie, Nadzór budowlany