

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont zniszczonej nawierzchni tłuczniowej na drodze gminnej Nr 353001T

Blotnowola – Kępa Bolesławska od km 1+030 do km 1+430, długości 400mb.

Lp	Podstawa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena /zł/	Wartość /zł/
1.	SST D-04.08.03	I. Podbudowa – CPV -45233330-1 Mechaniczne wyrównanie nierówności przy użyciu równiarki w istniejącej podbudowie. 400 x 3,0 = 1200m ²	m ²	1200		
2.	SST D-04.04.04	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 31,5-63mm zagęszczona mechanicznie o grubości 20cm. Transport kruszywa samochodami o ładowności 10-15 ton 350 x 3,0 = 1050m ²	m ²	1050		
3.	SST D-04.04.04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanym 0-31,5mm zagęszczona mechanicznie grubości 5cm. Transport samochodami samowyładowczymi o ładowności 10-15 ton 400 x 3,0 = 1200m ²	m ²	1200		
4.	SST D-04.04.04	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 31,5-63mm zagęszczona mechanicznie o grubości 10cm. Transport kruszywa samochodami o ładowności 10-15 ton 50 x 3,0 = 150m ²	m ²	150		
		Razem podbudowa				
5.	SST D-03.01.01	II. Przepustu Ø80cm - CPV – 45232410-9 Remont istniejącego przepustu – dołożenie jednego kręgu Ø80cm długości 1m m-1,0	m	1		
6.	SST D-03.01.01	Wykonanie ścianek czołowych prostych Beton B-30 z deskowaniem i izolacją lepikiem oraz wykonanie naziomu	m ³	5,25		
		Razem przepust Ø80cm				
7.	SST D-06.03.01	III. Pobocza CPV – 45233262-3 Wyrównanie kruszywem łamanym 0-31,5mm poboczy przy krawędzi jezdni obustronnie 0,5m o grubości 10cm. 400 x 0,5 x 2 = 400m ²	m ²	400		
		Razem pobocza				
		OGÓLEM				

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT –

Podatek VAT –

Ogółem wartość kosztorysowa robót –

Słownie: