

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : **Projekt planowanych prac remontowych mogiły żołnierskiej
na cmentarzu w Ostrowcach**

ADRES INWESTYCJI : dz. nr ewid. 26, obr. 12 Ostrowce, gmina Nowy Korczyn.

INWESTOR : Gmina Nowy Korczyn

ADRES INWESTORA : ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn

BRANŻA : roboty modernizacyjne budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Tometczak

DATA OPRACOWANIA : 3 lipca 2020 r.

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Krzysztof TOMETCZAK
os. Marszałka Piłsudskiego 1/A, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 600 818 958
upr. bud. KI-138/90, czł. ZC 16 nr SWK/BO/0244/05
Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzór budowlany

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
3 lipca 2020 r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.	KNR-W 4-01 1401-04 analogia	Rozbiórka okładzin z płyt z granitu „Strzegom” gr. 10 cm.	m ²	0.280	0.280
2.	KNR-W 4-01 1401-04 analogia	Rozbiórka okładzin z płyt z kamienia pińczowskiego gr. gr. 20 cm.	m ²	1.850	1.850
3.	TZKNC N-K/ VI 1/11-b kalkulacja wł. analogia	Usuwanie z pow. kamienia mchów, porostów i glonów – kamień porowaty z granitu	dm ²	0.560	0.560
4.	KNR-W 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian z kamienia metodą smarowania	m ²	1.300	1.300
5.	NNRNKB 202 0136-02	Ściany z bloczków betonowych gr. 12 cm na zaprawie cementowej	m ³	0.200	0.200
6.	KNR-W 2-02 2102-01	Okładziny ścian betonowych płytkami gr. 2,00 cm z granitu	m ²	1.430	1.430
7.	KNR-W 2-02 2102-01 analogia	Płyta nagrobna z granitu „Strzegom” gr. 4,00 cm	m ²	1.850	1.850
8.	Kalkulacja własna	Montaż nagrobka z granitu „Strzegom” – z odzysku (poz. 1 niniejszego kosztorysu)	szt.	1.000	50.00
9.	TZKNC N-K/ VI 2/3-a analogia	Renowacja i hydrofobizacja powierzchniowa kamienia (Rx0,30)	dm ²	0,560	0,560
10.	Kalkulacja własna	Odnowienie 151 liter i elementów graficznych	szt.	45.000	45.000
11.	Kalkulacja własna	Montaż na kleju tablicy z blachy z napisem		1.000	1.000
12.	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryt w gruncie kat. II-IV - pod opaskę	m ²	6.340	6.340
13.	KNR 4-01 0213-01 analogia	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 10 cm	m ²	6.340	6.340
14.	Kalkulacja własna	Klamry stalowe do łączenia płyt	szt.	4.000	4.000
15.	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż tablic wykonanych z mosiądzu o wym. 250 x 176 mm formatu B5 (poziomo) z napisem o przeprowadzonym remoncie mogiły żołnierskiej	szt.	2.000	2.000
16.	KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m ³	1.200	1.200

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Krzysztof TOMETCZAK
os. Marszałka Piłsudskiego 1/4 28-100 Busko-Zdrój
tel. 600 948 158
upr. bud. KI-139/90, czł. ZOIB nr SWK/BO/0244/05
Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzór budowlany