

## PRZEDMIAR ROBÓT

---

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Brzostków  
ADRES INWESTYCJI : Brzostków, działka nr 210/4, gmina Nowy Korczyn  
INWESTOR : Gmina Nowy Korczyn  
ADRES INWESTORA : ul. Krakowska 1; 28-136 Nowy Korczyn  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogdan Banasik Usługi Projektowe, Kosztorysowe i Nadzór Budowlany  
DATA OPRACOWANIA : 11.03.2014

---

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY  
VAT [V] 23.00 % $\Sigma$ (R, M, S)

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

---

Słownie: zero i 00/100 zł

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
11.03.2014

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Przygotowanie terenu pod budowę placu zabaw</b>			
1 d.1	KSNR 1 0101-03	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2 d.1	KSNR 1 0106-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 5-10 cm za pomocą spycharki. Wyrównanie terenu.	m <sup>2</sup>		
		265	m <sup>2</sup>	265.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>265.000</b>
<b>2</b>		<b>Wykonanie nawierzchni bezpiecznej, trawiastej placu zabaw</b>			
3 d.2	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie powierzchni przy grub. warstwy humusu 5 cm	m <sup>2</sup>		
		265	m <sup>2</sup>	265.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>265.000</b>
4 d.2	KNR 2-21 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej wraz z uwałowaniem	m <sup>3</sup>		
		13.5	m <sup>3</sup>	13.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.500</b>
5 d.2	KNR 2-21 0403-03	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim z nawożeniem	ha		
		0.02	ha	0.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.020</b>
<b>3</b>		<b>Wyposażenie placu zabaw</b>			
6 d.3	KNR 2-23 0310-05 analogia	Dostawa i montaż bujaka sprężynowego "Skuter" (wraz z fundamentem żelbetowym). Opis techniczny w projekcie.	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
7 d.3	KNR 2-23 0310-05 analogia	Dostawa i montaż hustawki "Ważka" na sprężynie (wraz z fundamentem żelbetowym). Tworzywo sklejka laminowana. Opis techniczny w projekcie.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8 d.3	KNR 2-23 0310-05 analogia	Dostawa i montaż zastawy zabawowego wielofunkcyjnego (wraz z fundamentem żelbetowym). Konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo (ekstra plus ocynk). Pozostałe elementy z tworzywa HDPE i sklejki laminowanej. Opis techniczny w projekcie.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9 d.3	KNR 2-23 0310-05 analogia	Dostawa i montaż ławki parkowej z oparciem (wraz z fundamentem żelbetowym). Opis techniczny w projekcie.	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>