


# PRZEKRÓJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY

od km 0+000 do km 0+250

od km 0+450 do km 0+940



Warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 50kg/m<sup>2</sup>

Warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0 - 31,5 mm grubości 10cm

Warstwa podbudowy z kruszywa 31,5 - 63 mm grubości 20cm

Podsypka piaskowa grubości 10cm

Inwestor: Gmina Nowy Korczyn ul. Krakowska 1 28-136 Nowy Korczyn	Remont drogi gminnej Nr 353065T Podzamcze - wał rz. Nida - wał rz. Wisła od km 0+000 do km 0+250, oraz od km 0+450 do km 0+940 długości 740mb.		Branża drogowa	
			Skala 1 : 50	
			Nr rysunku	<b>2</b>
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Opracował	mgr Krzysztof Tułak	KL - 27/92	kwiecień 2016	
Nazwa rysunku		Przekrój normalno - konstrukcyjny		