

PRZEDMIAR

Remont drogi gminnej Nr 353040T Parchocin - Podwale - Ispy od km 0+000 do km 1+850 dł.1850 mb

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PODBUDOWA			
1 d.1	SST D-04.04.04	Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego 0-63 gr. 15 cm od km 0+000 do km 1+506	m2		
		1506*3	m2	4518.000	
				RAZEM	4518.000
2		NAWIERZCHNIA			
2 d.2	SST D-04.08.01.d	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 50 kg/m2 standard II od km 0+000 do km 1+506 szer.3,0 m i od km 1+506 do km 1+850 szer.2,8 m	t		
		$(1506*3.0+344*2.8)*0.05$	t	274.060	
				RAZEM	274.060
3 d.2	SST D-05.03.05/d	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, od km 0+000 do km 1+506 szer.3,0 m i od km 1+506 do km 1+850 szer.2,8 m + rozjazdy 10,0m2	m2		
		$(1506*3.0+344*2.8)+10$	m2	5491.200	
				RAZEM	5491.200
3		POBOCZA			
4 d.3	SST D-06.03.01	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.10 cm	m2		
		1850*2*0.5	m2	1850.000	
				RAZEM	1850.000