

## KOSZTORYS OFERTOWY

**Remont drogi gminnej Nr 353040T Parchocin - Podwale - Ispy od km 0+000 do km 1+850  
dł.1850 mb**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>PODBUDOWA</b>				
1 d.1	SST D-04.04.04	Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego 0-63 gr. 15 cm od km 0+000 do km 1+506	m2	1506*3 = 4518.000		
<b>2</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>				
2 d.2	SST D-04.08.01.d	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 50 kg/m2 standard II od km 0+000 do km 1+506 szer.3,0 m i od km 1+506 do km 1+850 szer.2,8 m	t	(1506*3.0+344*2.8) *0.05 = 274.060		
3 d.2	SST D-05.03.05/d	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, od km 0+000 do km 1+506 szer.3,0 m i od km 1+506 do km 1+850 szer.2,8 m + rozjazdy 10,0m2	m2	(1506*3.0+344*2.8) +10 = 5491.200		
<b>3</b>		<b>POBOCZA</b>				
4 d.4	SST D-06.03.01	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.10 cm	m2	1850*2*0.5 = 1850.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

**Słownie:**