

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej Nr 353028T Nowy Korczyn ul.Zamkowa od km 0+000 do km 0+127dł.127 mb

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		NAWIERZCHNIA			
1 d.1	SST D-04.08.01.d	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 50 kg/m2 standard II, transport mieszanki samochod. samowylad.	t		
		(100*5.2+27*6)*0.075	t	51.150	
				RAZEM	51.150
2 d.1	SST D-05.03.05/d	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowylad.	m2		
		520+162	m2	682.000	
				RAZEM	682.000
2		CHODNIK			
3 d.2	SST D-08.01.01	Krawężniki betonowe wibroprasowane o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	m		
		127	m	127.000	
				RAZEM	127.000
4 d.2	SST D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
5 d.2	SST D-05.03.23	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grubości 6 cm na podsypce z kruszywa kamiennego 4 - 6 mm, grubości 5 cm spoiny wypełnione piaskiem	m2		
		114	m2	114.000	
				RAZEM	114.000
6	SST D-	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grubości 8 cm	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
d.2	05.03.23	na zjazdach na podbudowie z kruszywa kamiennego 0-31,5 mm, grubości 10cm spoiny wypełnione piaskiem			
		45	m2	45.000	
				RAZEM	45.000