

## PRZEDMIAR

**Remont drogi gminnej Nr 353068T Winiary - rz.Wisła od km 0+000 do km 0+450  
dł.450 mb**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>PODBUDOWA</b>			
1 d.1	SST D-04.04.04	Nawierzchnie z kruszywa kamiennego 31,5-63 - warstwa dolna o gr. 10 cm	m2		
		230*3	m2	690.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>690.000</b>
2 d.1	SST D-04.04.04	Nawierzchnie z kruszywa kamiennego 31,5-63 - warstwa dolna o gr. 20 cm	m2		
		220*3	m2	660.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>660.000</b>
3 d.1	SST D-04.04.04	Nawierzchnie z kruszywa kamiennego 0-31,5 - warstwa dolna o gr. 10 cm	m2		
		450*3	m2	1350.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1350.000</b>
<b>2</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>			
4 d.2	SST D-04.08.01.d	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75 kg/m2 standard II, transport mieszanki samochod. samowylad.	t		
		450*3*0.075	t	101.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>101.250</b>
5 d.2	SST D-05.03.05/d	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowylad.	m2		
		450*3	m2	1350.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1350.000</b>