

KOSZTOTYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Nr 353007T Rzegocin - Badrzychowice - Strożyska od km 4+870 do km 5+100 dł.230 mb

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|------------------|--|-------------|------------------------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | NAWIERZCHNIA | | | | |
| 1 d.1 | SST D-04.08.01.d | Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75 kg/m2 standard II, transport mieszanki samochod. samowylad. | t | 4.2*230*0.075 = 72.450 | | |
| 2 d.1 | SST D-05.03.05/d | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowylad. | m2 | 4.2*230 = 966.000 | | |
| Razem dział: NAWIERZCHNIA | | | | | | |
| 2 | | Oznakowanie pionowe | | | | |
| 3 d.2 | SST D-07.02.01 | Ustawienie słupków dł.3,5 m z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 60 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami | szt | 7 | | |
| 4 d.2 | SST D-07.02.01 | Przymocowanie tarcz znaków; A-1 szt.1; A-2 SZT.1;A-7 szt1 | szt | 3 | | |
| 5 d.2 | SST D-07.02.01 | Znaki kierunku i miejscowości -D-42 szt 2; E-17a szt.2; | szt | 4 | | |
| Razem dział: Oznakowanie pionowe | | | | | | |
| 3 | | POBOCZA | | | | |
| 6 d.3 | SST D-06.03.01 | Utwardzenie pobocza kruszywem kamiennym 0-31,5 gr.10 cm | m2 | 230*0.75 = 172.500 | | |
| Razem dział: POBOCZA | | | | | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|-----------------------------------|-----------------|------|-------------|-------|---------|--------------------|
| | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie: