

## PRZEDMIAR

**Przebudowa drogi gminnej Nr 353007T Rzegocin - Badrzychowice - Strożyska od km 0+000 do km 0+360 dł.360 mb**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Poszerzenie</b>			
1 d.1	SST D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 45 cm w gruncie kat. II-VI	m2		
		340*1	m2	340.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>340.000</b>
2 d.1	SST D-04.02.01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr 15cm	m2		
		340*1	m2	340.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>340.000</b>
3 d.1	SST D-04.04.04	Nawierzchnie z kruszywa kamiennego 31,5-63 - warstwa dolna o gr. 20 cm	m2		
		340*1	m2	340.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>340.000</b>
4 d.1	SST D-04.04.04	Nawierzchnie z kruszywa kamiennego 0-31,5 - warstwa dolna o gr. 10 cm	m2		
		340*1	m2	340.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>340.000</b>
<b>2</b>		<b>Podbudowa</b>			
5 d.2	SST D-04.04.04	Nawierzchnie z kruszywa kamiennego 0-63 - warstwa dolna o gr. 15 cm	m2		
		340*3.5	m2	1190.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1190.000</b>
6 d.2	SST D-	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 45 cm w gruncie	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	04.01.01	kat. II-VI			
		20*3.5	m2	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
7 d.2	SST D-04.02.01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr 15cm	m2		
		20*3.5	m2	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
8 d.2	SST D-04.04.04	Nawierzchnie z kruszywa kamiennego 31,5-63 - warstwa dolna o gr. 20 cm	m2		
		20*3.5	m2	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
9 d.2	SST D-04.04.04	Nawierzchnie z kruszywa kamiennego 0-31,5 - warstwa dolna o gr. 10 cm	m2		
		120	m2	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
<b>3</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>			
10 d.3	SST D-04.08.01.d	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75 kg/m2 standard II, transport mieszanki samochod. samowyład.	t		
		360*3.5*0.075	t	94.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>94.500</b>
11 d.3	SST D-05.03.05/d	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.	m2		
		360*3.5	m2	1260.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1260.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>4</b>		<b>POBOCZA</b>			
12 d.4	SST D-06.03.01	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.10 cm	m2		
		360*2*0.75	m2	540.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>540.000</b>
<b>5</b>		<b>Oznakowanie pionowe</b>			
13 d.5	SST D-07.02.01	Ustawienie słupków dł.3,5 m z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 60 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14 d.5	SST D-07.02.01	Przymocowanie tarcz znaków; A-7 szt1	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>