

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej Nr 353007T Rzegocin - Badrzychowice - Strożyska od km 4+870 do km 5+100 dł.230 mb

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		NAWIERZCHNIA			
1 d.1	SST D-04.08.01.d	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75 kg/m2 standard II, transport mieszanki samochod. samowylad.	t		
		4.2*230*0.075	t	72.450	
				RAZEM	72.450
2 d.1	SST D-05.03.05/d	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowylad.	m2		
		4.2*230	m2	966.000	
				RAZEM	966.000
2		Oznakowanie pionowe			
3 d.2	SST D-07.02.01	Ustawienie słupków dł.3,5 m z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 60 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt		
		7	szt	7.000	
				RAZEM	7.000
4 d.2	SST D-07.02.01	Przymocowanie tarcz znaków; A-1 szt.1;A-2 SZT.1;A-7 szt1	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
5 d.2	SST D-07.02.01	Znaki kierunku i miejscowości -D-42 szt 2;E-17a szt.2;	szt		
		4	szt	4.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.000
3		POBOCZA			
6 d.3	SST D-06.03.01	Utwardzenie pobocza kruszywem kamiennym 0-31,5 gr.10 cm	m2		
		230*0.75	m2	172.500	
				RAZEM	172.500