

KARTA TYTUŁOWA

1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 104, obręb Żukowice
od km 0+000 do km 0+115 długości 115 mb.

2. Nazwa i kody: 45 000 000 – 7 Roboty budowlane

- a) grup robót - 45 200 000 – 9
- b) klas robót - 45 230 000 – 8
- c) kategorii robót – 45 233 000 – 9

3. Adres obiektu budowlanego:

Działki nr 104; obręb Żukowice
Jednostka ewidencyjna – Nowy Korczyn

4. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn

5. Data opracowania:

Czerwiec 2019r.

Opracował:

KRZYSZTOF TULAK
Kąty Nowe 25, 28-130 Stopnica
tel. 041 371 91 55
upr. nr KL 27/92

PRZEDMIAR

**Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 104, obręb Żukowice
od km 0+000 do km 0+115 długości 115 mb.**

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wzmocnienie obustronne podbudowy istniejącej nawierzchni			
1 d.1	SST D-02.03.01	Roboty ziemne przy użyciu koparki	m3		
		56.000	m3	56.000	
				RAZEM	56.000
2		Wzmocnienie podbudowy istniejącej nawierzchni			
2 d.2	SST D-04.04.04	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 31,5-63 mm warstwa dolna o grubości 20 cm po zagęszczeniu	m2		
		324.000	m2	324.000	
				RAZEM	324.000
3 d.2	SST D-04.04.04	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm warstwa górna o grubości 10 cm po zagęszczeniu	m2		
		324.000	m2	324.000	
				RAZEM	324.000
3		Nawierzchnia bitumiczna			
4 d.3	SST D-04.08.01d	Warstwa wyrównawcza AC 11 W z betonu asfaltowego o zmiennej grubości dla KR2, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi o ładowności 10 - 15 t	t		
		25.875	t	25.875	
				RAZEM	25.875
5d.3	SST D-05.03.05d	Warstwa ścieralna AC 11 S z betonu asfaltowego grubości 4 cm dla KR2, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi o ładowności 10 - 15 ton + rozjazdy	m2		
		345.000	m2	345.00	
				RAZEM	345.00
3		Odwodnienie			

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6 d.4	SST D-08.05.01	Wymiana korytka betonowego prefabrykowanego z rusztem żeliwnym, klasa C12/15, na podbudowie z chudego betonu C12/15mm o wymiarach zewnętrznych 50cm x 30cm	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
7 d.4	SST D-08.05.01	Ułożenie ścieku korytkowego prefabrykowanego zbrojonego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm KS-74 o szerokości 68 cm	m		
		25		25.000	
				RAZEM	25.000
8 d.4	SST D-01.02.04	Rozebranie istniejącego kanału burzowego i zasypanie gruntem wraz z zagęszczeniem	m2		
		35.000		35.000	
				RAZEM	35.000
- 5		Umocnienie skarpy			
9 d.5	SST D-06.01.01	Umocnienie skarp płytami ażurowymi 90x60x10 cm na podbudowie z chudego betonu gr. 5 cm. Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą	m2		
		200.000	m2	200.000	
				RAZEM	200.000
6		Pobocza			
10 d.6	SST D 06.03.01	Utwardzenie pobocza kruszywem kamiennym 0-31.5 mm gr. 7 cm o szer.0,50 m	m2		
-		37.500	m2	37.500	
				RAZEM	37.500