


**PRZEKRÓJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY**  
od km 3+400 do km 3+710



Warstwa ścierlna z betonu asfaltowego  
wg PN-S-96022 o grubości 4cm

Warstwa profilowa z betonu asfaltowego w ilości  
75 kg/m<sup>2</sup> wg Pn-S-96022 (PN-74-S-96022)

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0  
- 31,5 mm grubości 10cm wg BN-64/8933-03

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego  
31,5 - 63 mm grubości 20cm wg BN-64/8933-03

Warstwa odsączająca z piasku gr. 15cm

Inwestor:  Gmina Nowy Korczyn ul. Krakowska 1 28-136 Nowy Korczyn	Przebudowa drogi gminnej Nr 353049T Winiary - Czarkowy od km 3+400 do km 3+710, oraz od km 4+740 do 5+600 długości 1170 mb.		Branża drogowa	
			Skala 1 : 50	
			Nr rysunku	<b>2</b>
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Opracował	mgr Krzysztof Tułak	KL - 27/92	sierpień 2014	
Nazwa rysunku		Przekrój normalno - konstrukcyjny		