

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Nr 002416T Grotniki Małe - Ucisków
od km 2+535 do km 4+100, długości 1565mb.

Lp	Podstawa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena /zł/	Wartość /zł/
1.	SST D-03.01.01	I.Przepust Ø 50cm w km 2+ 555 – CPV – 45232410-9 Wykonanie części przelotowej przepustu z kręgów zbrojonych Ø 50cm na ławie tłuczniowej grubości 20cm oraz wykonanie naziomu i podbudowy o grubości 20cm	m	6		
2.	SST D-03.01.01	Wykonanie ścianek czołowych prostych z betonu B-20	szt	2		
		Razem przepust Ø 50cm				
3.	SST D-04.08.01	II. Nawierzchnia asfaltowa – CPV – 45233220-7 Warstwa profilowa. Mechaniczne profilowanie istniejącej podbudowy masą mineralno-bitumiczną w ilości 50kg/m ² . 1565 x 3,5 x 0,050 = 273,875 ton	ton	273,875		
4.	SST D-05.03.05d	Warstwa ścierna. Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej ST II o grubości 4cm po zagęszczeniu. Transport samochodami samowyladowczymi o ładowności 10 ton. 25 + 60 + 1565 x 3,5 = 5562,5m ²	m ²	5562,5		
		Razem nawierzchnia asfaltowa.				
5.	SST D-04.04.04	III. Zjazdy na drogi gospodarcze – CPV – 45233200-1 Utwardzenie zjazdów kruszywem kamiennym 31,5-63mm grubości 20cm po zagęszczeniu 20 + 20 = 40 x 3,5 = 140m ²	m ²	140		
		Razem zjazdy na drogi gospodarcze.				
6.	SST D-06.03.01	IV. Roboty wykończeniowe – CPV – 45450000-6 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp, pobocza w gruncie III kategorii. 1565 x 2 x 0,50 = 1565m ²	m ²	1565		
		Razem roboty wykończeniowe.				
7.	SST D-07.02.01	V. Oznakowanie – CPV – 45233290-8 Wykonanie oznakowania pionowego drogi na całym odcinku: - słupki do znaków drogowych Ø 70mm - znaki drogowe trójkątne o boku 90cm foliowane - słupki do znaków drogowych – tablic prowadzących ciągłych - znaki drogowe – tablice prowadzące ciągłe U-3c i U-3d	szt szt szt szt	1 1 4 2		
		Razem oznakowanie.				
		Ogółem				

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT –

Podatek VAT –

Ogółem wartość kosztorysowa robót –

Słownie: