

# PRZEDMIAR ROBÓT

**Przebudowa drogi gminnej Nr 002416T Grotniki Małe - Ucisków  
od km 2+535 do km 4+100, długości 1565mb.**

| Lp | Podstawa           | Opis robót                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jedn. miary              | Poszcz.          | Razem            |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| 1. | SST<br>D-03.01.01  | <b>I.Przepust Ø 50cm w km 2+ 555 – CPV – 45232410-9</b><br>Wykonanie części przelotowej przepustu z kręgów zbrojonych Ø 50cm na ławie tłuczniowej grubości 20cm oraz wykonanie naziomu i podbudowy o grubości 20cm                                                                                                       | m                        | 6                | 6                |
| 2. | SST<br>D-03.01.01  | Wykonanie ścianek czołowych prostych z betonu B-20                                                                                                                                                                                                                                                                       | szt                      | 2                | 2                |
| 3. | SST<br>D-04.08.01  | <b>II. Nawierzchnia asfaltowa – CPV – 45233220-7</b><br><b>Warstwa profilowa.</b><br>Mechaniczne profilowanie istniejącej podbudowy masą mineralno-bitumiczną w ilości 50kg/m <sup>2</sup> .<br>$1565 \times 3,5 \times 0,050 = 273,875 \text{ ton}$                                                                     | ton                      | 273,875          | 271,875          |
| 4. | SST<br>D-05.03.05d | <b>Warstwa ścieralna.</b><br>Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej ST II o grubości 4cm po zagęszczeniu. Transport samochodami samowyładowczymi o ładowności 10 ton.<br>$25 + 60 + 1565 \times 3,5 = 5562,5 \text{ m}^2$                                                                                         | m <sup>2</sup>           | 5562,5           | 5562,5           |
| 5. | SST<br>D-04.04.04  | <b>III. Zjazdy na drogi gospodarcze – CPV – 45233200-1</b><br>Utwardzenie zjazdów kruszywem kamiennym 31,5-63mm grubości 20cm po zagęszczeniu<br>$20 + 20 = 40 \times 3,5 = 140 \text{ m}^2$                                                                                                                             | m <sup>2</sup>           | 140              | 140              |
| 6. | SST<br>D-06.03.01  | <b>IV. Roboty wykończeniowe – CPV – 45450000-6</b><br>Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp, pobocza w gruncie III kategorii.<br>$1565 \times 2 \times 0,50 = 1565 \text{ m}^2$                                                                                                                                       | m <sup>2</sup>           | 1565             | 1565             |
| 7. | SST<br>D-07.02.01  | <b>V. Oznakowanie – CPV – 45233290-8</b><br>Wykonanie oznakowania pionowego drogi na całym odcinku:<br>- słupki do znaków drogowych Ø 70mm<br>- znaki drogowe trójkątne o boku 90cm foliowane<br>- słupki do znaków drogowych – tablice prowadzących ciągłych<br>- znaki drogowe – tablice prowadzące ciągłe U-3c i U-3d | szt<br>szt<br>szt<br>szt | 1<br>1<br>4<br>2 | 1<br>1<br>4<br>2 |