

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Nr 002412T Rzegocin - Badrzykowice - Strożyska
od km 2+660 do km 3+050, długości 390mb. i od km 4+180 do km 4+970, długości 790mb.
o łącznej długości 1180mb

Lp	Podstawa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena /zł/	Wartość /zł/
1.	SST D-01.01.01	I. Roboty przygotowawcze – CPV – 45230000-8 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym. $\text{km} - 0,390 + 0,790 = 1,180$	km	1,18		
		Razem roboty przygotowawcze.				
2.	SST D-04.01.01	II. Roboty ziemne – CPV – 45111200-0 Ukop i dowóz ziemi na uzupełnienie poboczy z odległości 3km oraz wyrównanie. 25m^3	m^3	25		
		Razem roboty ziemne.				
3.	SST D-04.01.01	III. Poszerzenie jezdni od km 2+800 do km 2+950 strona lewa – CPV – 45233220-7 Wykonanie koryta głębokości 30cm w gruncie III kategorii na poszerzeniach jezdni o szerokości 0,6m z odwozem ziemi na uzupełnienie pobocza $150 \times 0,60 = 90,0\text{m}^2$	m^2	90		
4.	SST D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z zagęszczeniem mechanicznym, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm $150 \times 0,60 = 90,0\text{m}^2$	m^2	90		
5.	SST D-04.04.04	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 31,5-63mm- grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm na poszerzeniu. Transport samochodami o ładowności 10-15 ton. $150 \times 0,60 = 90,0\text{m}^2$	m^2	90		
		Razem poszerzenie jezdni.				
6.	SST D-04.04.04	IV. Podbudowa – CPV – 45233330-1 Wykonanie profilowania istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0 - 31,5mm grubości 5cm $(390 \times 4 + 790 \times 4) \times 0,05 = 236\text{m}^3$	m^3	236		
		Razem podbudowa.				
7.	SST D-04.08.01	V. Nawierzchnia asfaltowa – CPV – 45233220-7 Warstwa profilowa. Mechaniczne profilowanie istniejącej podbudowy masą mineralno-bitumiczną w ilości $50\text{kg}/\text{m}^2$. $(390 \times 4 + 790 \times 4) \times 0,05 = 236\text{ton}$	ton	236		
8.	SST D-05.03.05d	Warstwa ścierna. Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej ST II o grubości 4cm po zagęszczeniu. Transport samochodami samowyladowczymi o ładowności 10 ton. $39 + 390 \times 4 + 790 \times 4 = 4759\text{m}^2$	m^2	4759		
		Razem nawierzchnia asfaltowa.				
9.	SST D-04.04.04	VI. Zjazdy na drogę gospodarczą – CPV – 45233200-1 Wykonanie utwardzenia zjazdów kruszywem kamiennym 31,5-63mm grubości 20cm po zagęszczeniu $3 \times 5 + 3 \times 8 = 39\text{m}^2$	m^2	39		
		Razem zjazdy na drogi gospodarcze.				
10.	SST D-06.03.01	VII. Roboty wykończeniowe – CPV – 45450000-6 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp, pobocza w gruncie III kategorii. $1180 \times 2 \times 0,50 = 1180\text{m}^2$	m^2	1180		
		Razem roboty wykończeniowe.				

11.	SST D-07.02.01	VIII. Oznakowanie – CPV – 45233290-8 Wykonanie oznakowania pionowego drogi na całym odcinku: - słupki do znaków drogowych Ø 70mm - znaki drogowe trójkątne o boku 90cm foliowane	szt szt	1 1		
		Razem oznakowanie.				
12.	SST D-07.05.01	IX. Bariery sprężyste – CPV – 45233280-5 Bariery sprężyste SP-05 na przepuście w km 4+560 2 x 4 = 8m 4 x 2 = 8m	m m	8 8		
		Razem bariery sprężyste.				
13.	SST D-01.02.04	X. Przepust o średnicy Ø 60cm – CPV – 45232410-9 Rozebranie nawierzchni i podbudowy na przepuście 3 x 2 = 6m ²	m ²	6		
14.	SST D-01.02.04	Rozebranie zniszczonych kręgów Ø 60cm i murków m - 8	m	8		
15.	SST D-03.01.01	Wykonanie części przelotowej przepustu z kręgów betonowych zbrojonych o średnicy Ø 60cm na ławie z tłucznia o grubości 20cm z murkami czołowymi prostymi łanymi, beton B-20 oraz wykonanie naziomu w km 4+183 m - 8	m	8		
16.	SST D-04.04.04	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm 4 x 2 = 8m ²	m ²	8		
		Razem przepust o średnicy Ø 60cm				
		OGÓŁEM				

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT –

Podatek VAT –

Ogółem wartość kosztorysowa robót –

Słownie: