

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Nr 002415T Strożyska - Wesola od km 0+000 do km 0+890, długości 890mb.

Lp	Podstawa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena /zł/	Wartość /zł/
1.	SST D-01.01.01	I. Roboty przygotowawcze – CPV – 45230000-8 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym. km – 0,890	km	0,89		
2.	SST D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków rzadkich ha – 300m x 1 x 2 = 600m ² = 0,06ha	ha	0,06		
3.	SST D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15cm - sztuk –40	szt	40		
		Razem roboty przygotowawcze.				
4.	SST D-04.04.04	II. Podbudowa – CPV – 45233330-1 Wykonanie profilowania istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm na grubości 10cm po zagęszczeniu od km 0+000 do km 0+580 oraz 15cm od km 0+580 do km 0+890 580 x 4 x 0,10 + 310 x 4 x 0,15 = 418m ³	m ³	418		
		Razem podbudowa.				
5.	SST D-04.08.01	III. Nawierzchnia asfaltowa – CPV – 45233220-7 Warstwa profilowa. Mechaniczne profilowanie istniejącej podbudowy masą mineralno-bitumiczną w ilości 50kg/m ² . 890 x 4 x 0,050 = 178ton	ton	178		
6.	SST D-05.03.05d	Warstwa ścieralna. Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej ST II o grubości 4cm po zagęszczeniu. Transport samochodami samowyladowczymi o ładowności 10 ton. 25+890 x 4 = 3585m ²	m ²	3585		
		Razem nawierzchnia asfaltowa.				
7.	SST D-03.01.01	IV. Przepust Ø 80cm w km 0+300 – CPV – 45232410-9 Wykonanie części przelotowej przepustów Ø 80cm betonowych zbrojonych oraz wykonanie podbudowy tłuczniowej	m	7		
8.	SST D-03.01.01	Wykonanie ścianek czołowych prostych z betonu B-20	szt	2		
9.	SST D-03.01.01	Rozebranie przepustu i podbudowy	m	5		
		Razem przepust Ø 80cm				
10.	SST D-06.03.01	VII. Roboty wykończeniowe – CPV – 45450000-6 Uzupełnienie pobocza ziemią oraz plantowanie (obrobienie na czysto) pobocza w gruncie III kategorii. 890 x 2 x 0,75 = 1335m ²	m ²	1335		
		Razem roboty wykończeniowe.				
		OGÓŁEM				

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT –

Podatek VAT –

Ogółem wartość kosztorysowa robót –

Słownie: