

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej Nr 002415T Strożyska - Wesola od km 0+000 do km 0+890, długości 890mb.

Lp	Podstawa	Opis robót	Jedn. miary	Poszcz.	Razem
1.	SST D-01.01.01	I. Roboty przygotowawcze – CPV – 45230000-8 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym. km – 0,890	km	0,89	0,89
2.	SST D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków rzadkich ha – $300\text{m} \times 1 \times 2 = 600\text{m}^2 = 0,06\text{ha}$	ha	0,06	0,06
3.	SST D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15cm - sztuk –40	szt	40	40
4.	SST D-04.04.04	II. Podbudowa – CPV – 45233330-1 Wykonanie profilowania istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm na grubości 10cm po zagęszczeniu od km 0+000 do km 0+580 oraz 15cm od km 0+580 do km 0+890 $580 \times 4 \times 0,10 + 310 \times 4 \times 0,15 = 418\text{m}^3$	m ³	418	418
5.	SST D-04.08.01	III. Nawierzchnia asfaltowa – CPV – 45233220-7 Warstwa profilowa. Mechaniczne profilowanie istniejącej podbudowy masą mineralno-bitumiczną w ilości 50kg/m ² . $890 \times 4 \times 0,050 = 178\text{ton}$	ton	178	178
6.	SST D-05.03.05d	Warstwa ścierna. Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej ST II o grubości 4cm po zagęszczeniu. Transport samochodami samowyladowczymi o ładowności 10 ton. $25+890 \times 4 = 3585\text{m}^2$	m ²	3585	3585
7.	SST D-03.01.01	IV. Przepust Ø 80cm w km 0+300 – CPV – 45232410-9 Wykonanie części przelotowej przepustów Ø 80cm betonowych zbrojonych oraz wykonanie podbudowy tłuczniowej	m	7	7
8.	SST D-03.01.01	Wykonanie ścianek czołowych prostych z betonu B-20	szt	2	2
9.	SST D-03.01.01	Rozebranie przepustu i podbudowy	m	5	5
10.	SST D-06.03.01	VII. Roboty wykończeniowe – CPV – 45450000-6 Uzupełnienie pobocza ziemią oraz plantowanie (obrobienie na czysto) pobocza w gruncie III kategorii. $890 \times 2 \times 0,75 = 1335\text{m}^2$	m ²	1335	1335