

PRZEDMIAR

**Remont drogi gminnej Kawęczyn - Brzostków - wał p. powodziowy Nr 353002T od
km 1+220 do km 1+650 dł. 430 mb**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PODBUDOWA			
1 d.1	SST D-04.08.03	Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem kamiennym 0-31,5 gr. 5,0 cm	m3		
		430*4.0*0.005	m3	8.600	
				RAZEM	8.600
2		NAWIERZCHNIA			
2 d.2	SST D-04.08.01.d	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75 kg/m2 standard II, transport mieszanki samochod. samowyład.	t		
		430*4*0.075	t	129.000	
				RAZEM	129.000
3 d.2	SST D-05.03.05/d	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.	m2		
		430*4	m2	1720.000	
				RAZEM	1720.000
3		POBOCZA			
4 d.3	SST D-06.03.01	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.10 cm	m2		
		430*2*0.5	m2	430.000	
				RAZEM	430.000