

KOSZTORYS OFERTOWY

**Remont drogi gminnej Kawęczyn - Brzostków - wał p. powodziowy Nr 353002T od
km 1+220 do km 1+650 dł. 430 mb**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		PODBUDOWA				
1 d.1	SST D-04.08.03	Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem kamiennym 0-31,5 gr. 5,0 cm	m3	430*4.0*0.005 = 8.600		
2		NAWIERZCHNIA				
2 d.2	SST D-04.08.01.d	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75 kg/m2 standard II, transport mieszanki samochod. samowylad.	t	430*4*0.075 = 129.000		
3 d.2	SST D-05.03.05/d	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowylad.	m2	430*4 = 1720.000		
3		POBOCZA				
4 d.3	SST D-06.03.01	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.10 cm	m2	430*2*0.5 = 430.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: