


SKRZYDŁO POŁUDNIOWE
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRZOSTKOWIE
PRZEKRÓJ A–A
PROJEKT PRZEBUDOWY
SKALA 1:50



- Pokrycie: blacha stalowa, ocynkowana, trapezowa.
- | |
|------------------------------|
| Łaty z desek 25 mm, ażurowo. |
| Krokwie 8 x 16 cm |
| Wełna mineralna 12 cm |
| Podbitka z desek 25 mm |
| Murłaty 15 x 15 cm |
| Obudowa z płyt g-k |

P/4	TARKET + DYWAN
	WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA 5 mm
	WYLEWKA CEMENTOWA 10 cm
	FOLIA PCV 0,2 mm
	STROPIAN M30 gr 15 cm.
	FOLIA PCV 0,2 mm
	ISTNIEJĄCA WYLEWKA BETONOWA
	PODOBUDOWA ZMIKOWA gr. 30 cm

P/5	PARKIET
	WYLEWKA CEMENTOWA 6 cm
	FOLIA PCV 0,2 mm
	STROPIAN gr 5 cm.
	STROP ŻELBETOWY, PREFABRYKATY
	ŻELBETOWE KANAŁOWE gr 24 cm
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

TEMAT PROJEKTU	Przebudowa pomieszczeń części istniejącego budynku sanownego w/wod - kan, c. o., elektrycznej i gazowej z adaptacją do celów edukacyjno-sportowych (Świetlica Słodowskiego dla dzieci)	SKALA 1 : 50
LOKALIZACJA	Brzostków 1, dz. nr 210/4, 211/1, 212/1, gm. Nowy Korczyn	DATA Grudzień 2012
INWESTOR	Urząd Gminy w Nowym Korczynie, ul. Krakowska 1, 28-156 Nowy Korczyn	NUMER ARKUSZA
ZAWARTOŚĆ ARKUSZA	PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A, PROJEKT PRZEBUDOWY.	
SPORZĄDZIL	BOGDAN BANASIK	UPR. NR SWK 0087/OWOK/04
PROJEKTOWAŁ	STEFAN DETKO	UPR. NR 3364/61
SPRAWDZIŁ	ZDZISŁAW BAKAN	UPR. NR 348/KL/74