


SKRZYDŁO POŁUDNIOWE  
PRZEKRÓJ C-C  
INWENTARYZACJA  
SKALA 1:50



P/6	PLYTKI CERAMICZNE GRES
	WYLEWKA CEMENTOWA 6 cm
	FOIA PCV 0,2 mm
	STYROPIAN gr 5 cm.
	STROP ŻELBETOWY, PREFABRYKATY
	ŻELBETOWE KANAŁOWE gr 24 cm
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

P/1a	PLYTKI CERAMICZNE GRES
	WYLEWKA BETONOWA gr 12 cm
	POBUDOWA ZMIROWA gr 35 cm
	GRUNT RODZIMY

P/1b	POSADKA BETONOWA gr 15 cm
	POBUDOWA ZMIROWA gr 35 cm
	GRUNT RODZIMY

P/1c	PLYTKI PCV
	POSADKA BETONOWA gr 15 cm
	POBUDOWA ZMIROWA gr 35 cm
	GRUNT RODZIMY

P/5	PARKIET
	WYLEWKA CEMENTOWA 6 cm
	FOIA PCV 0,2 mm
	STYROPIAN gr 5 cm.
	STROP ŻELBETOWY, PREFABRYKATY
	ŻELBETOWE KANAŁOWE gr 24 cm
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

TEMAT PROJEKTU	Przebudowa pomieszczeń części istniejącego budynku stanowiącego własność Gminy Nowy Korczyn wraz z przebudową instalacji wod - kan. c. o., elektrycznej i gazowej z adaptacją do celów edukacyjno-sportowiskowych (Świetlica Sportowiskowa dla dzieci)	SKALA 1 : 50
LOKALIZACJA	Brzostków 1, dz. nr 210/4, 211/1, 212/1, gm. Nowy Korczyn	DATA Grudzień 2012
INWESTOR	Urząd Gminy w Nowym Korczynie, ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn	NUMER ARKUSZA
ZAWARTOŚĆ ARKUSZA	PRZEKRÓJ C-C - INWENTARYZACJA	
SPORZĄDZIŁ	BOGDAN BAWASIK	UPR. NR SWK 0087/OWOK/04
PROJEKTOWAŁ	STEFAN DETKO	UPR. NR 3364/61
SPRAWDZIŁ	ZDZISŁAW BARAN	UPR. NR 348KL/74