


SKRZYDŁO POŁUDNIOWE
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRZOSTKOWIE
PRZEKRÓJ B-B
PROJEKT PRZEBUDOWY
SKALA 1:50



P/8	PLYTKI TERAKOTA
	WYLEWKA CEMENTOWA 7 cm
	FOLIA PCV 0,2 mm
	STROPOLAN M30 gr 15 cm.
	FOLIA PCV 0,2 mm
	ISTNIEJĄCA POSADZKA BETONOWA
	PODBUDOWA ŻWIROWA gr. 30 cm

P/3	WYKŁADZINA TARETT
	WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA 5 mm
	WYLEWKA CEMENTOWA 10 cm
	FOLIA PCV 0,2 mm
	STYROPIAN M30 gr 15 cm.
	FOLIA PCV 0,2 mm
	ISTNIEJĄCA WYLEWKA BETONOWA
	PODBUDOWA ZMIROWA gr. 30 cm

P/2	PLYTKI GRS
	WYLEWKA CEMENTOWA 7 cm
	FOLIA PCV 0,2 mm
	STYROPLAN M30 gr 10 cm.
	FOLIA PCV 0,2 mm
	CHUDY BETON B10 gr. 10 cm
	PODOBUDOWA ZWIROWA gr. 30 cm

P/5	PARKLET
	WYLEWKA CEMENTOWA 6 cm
	FOLIA PCV 0,2 mm
	STYROPAN gr 5 cm.
	SIROPO ŻELBETOWY, PREFABRYKATY ŻELBETOWE KANAŁOWE gr 24 cm
	TYNK CEMENTOWO-WAPNIENNY

TEMAT PROJEKTU	Przebudowa pomieszczeń części istniejącego budynku samowiażącego wrańskie Gminy Nowy Korczyn wraz z przebudową instalacji wod - kan, c., elektrycznej i gazowej z adaptacją do celów edukacyjno -środotaskowych (Swietlica Środotaskowa dla dzieci)			SKALA 1 : 50
LOKALIZACJA	Brzostków 1, dz. nr 210/4, 211/1, 212/1, gm. Nowy Korczyn			DATA Grudzień 2012
INWESTOR	Urząd Gminy w Nowym Korczynie, ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn			NUMER ARKUSZA
ZAWARTOŚĆ ARKUSZA	PRZEBUDOWA B-B, PROJEKT PRZEBUDOWY			
SPORZĄDZILI	BOGDAN BANASIK			UPR. NR SWK 0067/OWOK/04
PROJEKTOWAŁ	STEFAN DEJKO			UPR. NR 3364/61
SPRAWDZIŁ	ZDZISŁAW BARAN			UPR. NR 348KL/74