

## KOSZTORYS OFERTOWY

**Przebudowa drogi gminnej Nr 353041T Brzostków - Wełnin od km 0+000 do km 0+670 dł.670 mb**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>PODBUDOWA</b>				
1 d.1	SST D-04.08.03	Mechaniczne wyrównanie nawierzchni tłuczniowej równiarką	m2	670*3.5 = 2345.000		
2 d.1	SST D-04.04.04	Nawierzchnie z kruszywa kamiennego 31,5-63 - warstwa dolna o gr. 20 cm	m2	670*3.5 = 2345.000		
3 d.1	SST D-04.04.04	Nawierzchnie z kruszywa kamiennego 0-31,5 - warstwa górna o gr.10 cm	m2	670*3.5 = 2345.000		
<b>2</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>				
4 d.2	SST D-04.08.01.d	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 50 kg/m2 standard II, transport mieszanki samochod. samowylad.	t	(670*3.5)*0.05 = 117.250		
5 d.2	SST D-05.03.05/d	Nawierzchnie z mieszank mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowylad.	m2	670*3.5 = 2345.000		
<b>3</b>		<b>POBOCZA</b>				
6 d.3	SST D-06.03.01	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.10 cm	m2	670*2*0.5 = 670.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

**Słownie:**