

PRZEDMIAR

**Remont drogi gminnej Nr 353041T Brzostkow - Welnin od km 0+000 do km 0+670
dł.670 mb**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PODBUDOWA			
1 d.1	SST D-04.08.03	Mechaniczne wyrównanie nawierzchni tłuczniowej równiarką	m2		
		670*3.5	m2	2345.000	
				RAZEM	2345.000
2 d.1	SST D-04.04.04	Nawierzchnie z kruszywa kamiennego 31,5-63 - warstwa dolna o gr. 20 cm	m2		
		670*3.5	m2	2345.000	
				RAZEM	2345.000
3 d.1	SST D-04.04.04	Nawierzchnie z kruszywa kamiennego 0-31,5 - warstwa górna o gr.10 cm	m2		
		670*3.5	m2	2345.000	
				RAZEM	2345.000
2		NAWIERZCHNIA			
4 d.2	SST D-04.08.01.d	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 50 kg/m2 standard II, transport mieszanki samochod. samowylad.	t		
		(670*3.5)*0.05	t	117.250	
				RAZEM	117.250
5 d.2	SST D-05.03.05/d	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowylad.	m2		
		670*3.5	m2	2345.000	
				RAZEM	2345.000
3		POBOCZA			
6 d.3	SST D-06.03.01	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.10 cm	m2		
		670*2*0.5	m2	670.000	
				RAZEM	670.000