

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej Nr 353018T Podraje - Łęka od km 0+000 do km 0+685 dł.685 mb

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		NAWIERZCHNIA			
1 d.1	SST D-04.08.01.d	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75 kg/m2 standard II, transport mieszanki samochod. samowylad.	t		
		(685*3.2+15)*0.075	t	165.525	
				RAZEM	165.525
2 d.1	SST D-05.03.05/d	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowylad.	m2		
		685*3.2+15	m2	2207.000	
				RAZEM	2207.000
2		POBOCZA			
3 d.2	SST D-06.03.01	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.10 cm	m2		
		685*2*0.5	m2	685.000	
				RAZEM	685.000