

# OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej Nr 353010T Strożyska - Wesoła od km 1+710 do km 2+140 długości 430 mb.

## **1. Podstawa i przedmiot opracowania.**

- Mapa ewidencyjna;
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14.05.1999r);
- Pomiary
- Ustalenia z Inwestorem

Celem niniejszego opracowania jest określenie robót związanych z przebudową drogi gminnej w miejscowości Nowy Korczyn, Strożyska - Wesoła od km 1+710 do km 2+140 długości 430 mb.

## **2. Stan istniejący.**

Początek drogi gminnej nr 353010T Strożyska – Wesoła w km 1+710 zaznaczono na mapie.

Koniec drogi objętej robotami w km 2+140 zaznaczono na mapie.

Droga w km 1+710 do 2+140 ma jezdnię o nawierzchni tłuczniowej, szer. 3.0m.

Jezdnia na całym odcinku przewidywanej przebudowy posiada duże braki w nawierzchni, brak spadków poprzecznych. W km 1+720 znajduje się przepust rurowy Ø 60 dł. 6.0m.

## **3. Stan projektowany.**

Biorąc pod uwagę istniejący stan zaproponowano wykonanie następujących robót w km 1+710 do km 2+140:

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 31,5 – 63mm gr. 15cm;
- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0 – 31,5mm gr. 10cm;

- warstwa wyrównawcza mieszanką mineralno – asfaltową 50 kg/m<sup>2</sup>;
- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej gr. 4cm;
- utwardzenie poboczy kruszywem 0 – 31,5mm gr. 10cm, szerokości 0.5m;

#### **4. Uwagi.**

- Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi i B.H.P.
- Wszystkie użyte materiały powinny posiadać certyfikaty i aprobaty techniczne.
- Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie, pod nadzorem właściciela sieci.

Całość robót będzie wykonywana w granicach pasa drogowego.

Opracował: