

**ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA ROBÓT**  
**BUDOWLANYCH**

**INWESTYCJA:**

**MONTAŻ PLATFORMY PRZYSCHODOWEJ  
DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
PRZY BUDYNKU SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI  
ZDROWOTNEJ W BRZOSTKOWIE WRAZ Z BUDOWĄ  
DOJŚCIA DO PLATFORMY UTWARDZONEGO  
KOSTKĄ BRUKOWĄ.**

**LOKALIZACJA:**

**BRZOSTKÓW 133**  
**DZIAŁKI NR 473/1**  
**28-136 NOWY KORCZYN**

**INWESTOR:**

**GMINA NOWY KORCZYN**  
**UL. KRAKOWSKA 1**  
**28-136 NOWY KORCZYN**

**MARZEC 2014**

# **ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA**

## **1. Opis zagospodarowania terenu.**

- 1.1 Aktualna kopia mapy sytuacyjno – wysokościowej dla działki nr 473/1 w skali 1:500
- 1.2 Projekt lokalizacji platformy przyschodowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych wykonany na kopii mapy sytuacyjno – wysokościowej wykonany w skali 1: 500
- 1.3 Opis istniejącego sposobu zagospodarowania terenu.
- 1.4 Opis techniczny konstrukcji platformy.

## **2. Oświadczenia projektantów oraz niezbędne dokumenty.**

# **1. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

## **1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI**

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest:

Montaż platformy przyschodowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych przy budynku Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostkowie.

Lokalizacja inwestycji:

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzostkowie  
Brzostków 133  
Działka nr 473/1  
28-136 Nowy Korczyn.

## **1.2 OPIS ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI**

Nieruchomość, na której zlokalizowany jest Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzostkowie oznaczona jest w ewidencji gruntów numerem 473/1. Powierzchnia działki wynosi 1960,00 m<sup>2</sup>.

**Działka zabudowana jest:**

- budynkiem Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej, o powierzchnia zabudowy = 321,74 m<sup>2</sup> (budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony, pokryty dachem stromym dwuspadowym o konstrukcji drewnianej, pokrycie z blachy trapezowej)

Nieruchomość posiada zjazd publiczny z drogi gminnej (działka nr 484).

Teren jest ogrodzony. Ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach stalowych osadzonych w podmurówce.


Dojście do budynku szkoły utwardzone kostką brukową z chodnika przy drodze powiatowej nr 0130T Grotniki – Rataje - Oblekoń.

**Istniejące uzbrojenie działki:**

- Przyłącze wody PE 40, doprowadzone z sieci wodociągowej.
- Przyłącze energetyczne niskiego napięcia, trójfazowe, doprowadzone przyłączem napowietrznym.
- Kanalizacja ścieków sanitarno-bytowych – do sieci kanalizacji sanitarnej (w budowie)
- Przyłącze gazu ziemnego PE 20.


## 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ PLATFORMY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Rys.1 Widok na platformę



Wysokość podnoszenia [h]	Wysokość urządzenia [H]	Wysokość podnoszenia [h]	Wysokość urządzenia [H]
260-559	1760	2310-2559	3760
560-809	2010	2560-2809	4010
810-1059	2260	2810-2999	4260
1060-1309	2510		
1310-1559	2760		
1560-1809	3010		
1810-2059	3260		
2060-2309	3510		


Rys.3 Wymiary platformy (platforma przelotowa, 90°)




#### Dane techniczne urządzenia:

- Udźwig: 300 kg lub 3 osoby
- Prędkość jazdy: max 0,06 m/s
- Poziom hałas: nie przekracza 50 dB
- Wysokość podnoszenia: Do 2999 mm
- Wymiary zewnętrzne: 1290 mm x 1520 mm (1490 mm x 1520 mm)
- Wymiary podestu: 900 mm x 1360 mm
- Podszybie lub rampa: 60 mm
- Wysokość barierek i furtek: 1100 mm
- Szerokość otwarcia furtki: 900 mm
- Otwieranie furtek: ręczne
- Ilość przystanków: 2, przelotowe pod kątem 90°
- Rodzaj napędu: przekładnia śruba-nakrętka z nakrętką bezpieczeństwa
- Moc silnika: 1,50 kW
- Zasilanie: 3-fazowy/400V/50Hz 10A lub 1-fazowe 230V/50Hz 16A
- Rodzaj zabezpieczenia: bezpiecznik 10A dla 400V i 16A dla 230V
- Sterowanie: dyspozycja przez stałe trzymanie przycisku w kasce wezwań lub na panelu dyspozycji
- Elementy bezpieczeństwa: przycisk zatrzymania awaryjnego „STOP”, oraz listwa naciskowa na wewnętrznej barierze podestu.
- rygle drzwiowe z kontrola zamknięcia i zaryglowania drzwi

#### Schemat zasilania platformy.





*Fot 1. Widok przykładowego urządzenia z podobnym usytuowaniem i układem komunikacyjnym*

*Opracował*



Kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej

Skala 1:500




województwo świętokrzyskie  
powiat buski  
gmina: Nowy Korczyn  
obręb: Brzostków

Załącznik graficzny  
do zgłoszenia robót  
budowlanych: "Montażu  
platformy przyschodowej  
dla osób niepełnosprawnych"

Ośrodek Zdrowia w Brzostkowie  
Działka nr 473/1  
Skala 1:500


A,B,C,D – granice nieruchomości



TEMAT PROJEKTU	Montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Brzostkowie, gmina Nowy Korczyn	SKALA 1: 500
LOKALIZACJA	Brzostków, działka nr 473/1, 28-136 N owy Korczyn	DATA Marzec 2014
INWESTOR	Gmina Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn	NUMER ARKUSZA
ZAWARTOŚĆ	Projekt lokalizacji platformy dla niepełnosprawnych.	
SPRZĄDZĄCY	Bogdan Banisik	Upr. bud. nr SWK 00870WOK/04

Poświadcza się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny
Nazwa materiału zasobu	Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu
STAROSTA BUSKI	
m.sti-ws	
20/85	
Data wykonania kopii	06 MAR 2014
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	mgr inż. Przemysław Zięba Kierownik Referatu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej


Ośrodek Zdrowia w Brzostkowie  
Działka nr 473/1  
Skala 1:75



TEMAT PROJEKTU	Montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Brzostkowie, gmina Nowy Korczyn			SKALA 1 : 75
LOKALIZACJA	Brzostków, działka nr 473/1, 28-136 Nowy Korczyn			
INWESTOR	Gmina Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn			DATA Marzec 2014
ZAWARTOŚĆ ARKUSZA	Projekt lokalizacji platformy dla niepełnosprawnych.			NUMER ARKUSZA
SPORZĄDZIL	Bogdan Banasik	Upr. bud. nr SWK 0087/OWOK/04		



Płyta fundamentowa  
platformy dla osób  
niepełnosprawnych  
Skala 1:20



TEMAT PROJEKTU	Montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Brzostkowie, gmina Nowy Korczyn			SKALA 1 : 20
	Brzostków, działka nr 473/1, 28-136 Nowy Korczyn			DATA Marzec 2014
LOKALIZACJA	Gmina Nowy Korczyn, ul. K rakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn			NUMER ARKUSZA
INWESTOR	Projekt płyty fundamentowej platformy.			
ZAWARTOŚĆ ARKUSZA	B ogdan Banasik			
SPORZĄDZIŁ	Upr. bud. nr SWK 0087/OWOK/04			