

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

---

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Stary Korczyn  
ADRES INWESTYCJI : Stary Korczyn, działka nr 487, gmina Nowy Korczyn  
INWESTOR : Gmina Nowy Korczyn  
ADRES INWESTORA : ul. Krakowska 1; 28-136 Nowy Korczyn  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogdan Banasik Usługi Projektowe, Kosztorysowe i Nadzór Budowlany  
DATA OPRACOWANIA : 11.03.2014

---

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY  
VAT [V] 23.00 % $\Sigma$ (R, M, S)  
.....

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

---

Słownie: zero i 00/100 zł

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
11.03.2014

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Przygotowanie terenu pod budowę placu zabaw</b>			
1 d.1	KNR-W 2-01 0114-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0.035	ha ha	 0.035	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.035</b>
2 d.1	KSNR 1 0101-03	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3 d.1	KSNR 1 0106-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 10 cm za pomocą spycharki 350	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 350.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>350.000</b>
4 d.1	KSNR 1 0312-01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonyw.ręcznie w gr.kat. I-III 350	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 350.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>350.000</b>
5 d.1	KNR 2-01 0111-03	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora) 350	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 350.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>350.000</b>
<b>2</b>		<b>Wykonanie nawierzchni bezpoczej, trawiastej placu zabaw</b>			
6 d.2	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie powierzchni z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm 350	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 350.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>350.000</b>
7 d.2	KNR 2-01 0510-02	Humusowanie powierzchni z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu 350	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 350.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>350.000</b>
8 d.2	KNR 2-21 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej wraz z uwałowaniem 35	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
9 d.2	KNR 2-21 0403-03	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim z nawożeniem 0.035	ha ha	 0.035	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.035</b>
<b>3</b>		<b>Wyposażenie placu zabaw</b>			
10 d.3	KNR 2-23 0310-05 analogia	Dostawa i montaż bujaka sprężynowego "Konik" (wraz z fundamentem żelbetowym). Tworzywo HDPE. Opis techniczny w projekcie. 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
11 d.3	KNR 2-23 0310-05 analogia	Dostawa i montaż karuzeli z siedziskami (wraz z fundamentem żelbetowym). Konstrukcja stalowa. Opis techniczny w projekcie. 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12 d.3	KNR 2-23 0310-05 analogia	Dostawa i montaż bujaka sprężynowego "Skuter" (wraz z fundamentem żelbetowym). Tworzywo HDPE. Opis techniczny w projekcie. 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13 d.3	KNR 2-23 0310-05 analogia	Dostawa i montaż zastawu zabawowego wielofunkcyjnego (wraz z fundamentem żelbetowym). Tworzywo HDPE. Opis techniczny w projekcie. 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14 d.3	KNR 2-23 0310-05 analogia	Dostawa i montaż huśtawki podwójnej (wraz z fundamentem żelbetowym). Jedno siedzisko zwykłe, jedno siedzisko pampers. Opis techniczny w projekcie. 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15 d.3	KNR 2-23 0310-05 analogia	Dostawa i montaż piaskownicy 3,10 x 3,10 x 0,30 m. Opis techniczny w projekcie. 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16 d.3	KNR 2-23 0310-05 analogia	Dostawa i montaż stojaka do kuszykówki z regulowana wysokością. 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-23	Dostawa i montaż ławki parkowej z oparciem (wraz z fundamentem żelbetowym). Opis techniczny w projekcie.	szt.		
d.3	0310-05				
	analogia				
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
18	KNR 2-23	Dostawa i montaż kosza na śmieci (wraz z fundamentem żelbetowym). Opis techniczny w projekcie.	szt.		
d.3	0310-05				
	analogia				
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>