

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej Nr 353070T Żukowice most – Czarkowy most od km 0+220 do km 0+820 dł.600 mb

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		od km 0+220 do km 0+820 dł. 600 mb szer. 5.0m			
1 d.1	SST D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 35 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni z odwozem do 3 km	m2		
		600*5.0	m2	3000.000	
				RAZEM	3000.000
2 d.1	SST D-04.02.01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr 15 cm transport piachu samochodami samowyład.do 10 ton	m2		
		600*5.0	m2	3000.000	
				RAZEM	3000.000
3 d.1	SST D-04.04.04	Nawierzchnie z kruszywa kamiennego 31,5-63 - warstwa dolna o gr. 20 cm transport kruszywa samochodami samowyład.do 10 ton	m2		
		600*5.0	m2	3000.000	
				RAZEM	3000.000
2		od km 0+220 do km 0+820 dł. 600 mb szer. 4.0m			
4 d.2	SST D-04.04.04	Nawierzchnie z kruszywa kamiennego 0-31,5 - warstwa górna o gr. 10 cm transport kruszywa samochodami samowyład.do 10 ton	m2		
		600*4.0	m2	2400.000	
				RAZEM	2400.000
3		od km 0+220 do km 0+820 dł. 600 mb szer. 2 x 0.5m			
5 d.3	SST D-06.03.01	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.10 cm transport kruszywa samochodami samowyład.do 10 ton	m2		
		600*2*0.5	m2	600.000	
				RAZEM	600.000