

PRZEDMIAR

**Przebudowa drogi gminnej Nr 353013T Borowiny Podłużne – Borowiny Poprzeczne
od km 0+000 do km 1+100 długości 1100 mb.**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Podbudowa			
1 d.1	SST D-04.08.01d	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową w ilości 75kg/m2 standard II, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi o ładowności 10 - 15 ton	t		
		1100*3.1*0.075	t	255.750	
				RAZEM	255.750
2		Nawierzchnia			
2 d.1	SST D-05.03.05.d	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi o ładowności 10 - 15 ton	m2		
		1100*3.1+8	m2	3418.000	
				RAZEM	3418.000
3		Pobocza			
3 d.1	SST D-06.03.01.	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 gr.10 cm z zagęszczeniem	m2		
		1100*0.5*2	m2	1100.000	
				RAZEM	1100.000