

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Projekt planowanych prac remontowych mogiły żołnierskiej na cmentarzu w Nowym Korczynie
ADRES INWESTYCJI : dz. nr ewid. 587, obr. 11 w Nowym Korczynie
INWESTOR : Gmina Nowy Korczyn
ADRES INWESTORA : ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
BRANŻA : roboty modernizacyjne budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Tometczak
DATA OPRACOWANIA : 16 wrzesień 2019

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Krzysztof TOMETCZAK
os. Marszałka Piłsudskiego 1/4, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 609 948 958
upr. bud. KI-139/90 AM SOKB nr SWK/BO/0244/05
Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzór budowlany

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16 wrzesień 2019

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0701-05 analogia	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
		7.72	m ²	7.720	
				RAZEM	7.720
2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - ściany	m ²		
		7.72	m ²	7.720	
				RAZEM	7.720
3	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III	m ²		
		7.72	m ²	7.720	
				RAZEM	7.720
4	TZKNC N-K/ VI 1/11-b kal- kulacja włas- na analogia	Usuwanie z powierzchni kamienia mchów, porostów i glonów - kamień porowaty - piaskowiec (Rx0.20)	dm ²		
		1774	dm ²	1774.000	
				RAZEM	1774.000
5	KNR-W 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian z kamienia metodą smarowania	m ²		
		17.74	m ²	17.740	
				RAZEM	17.740
6	KNR-W 4-01 1401-04 analogia	Rozbiórka okładzin z płytek z piaskowca gr. 4 cm	m ²		
		29	m ²	29.000	
				RAZEM	29.000
7	KNR-W 2-02 2102-01 analogia	Okładziny ścian betonowych płytkami z piaskowca szydlowieckiego o grubości elementów 4 cm	m ²		
		12.5	m ²	12.500	
				RAZEM	12.500
8	KNR 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10 mm	kg		
		193.12	kg	193.120	
				RAZEM	193.120
9	KNR-W 2-02 0205-01	Wykonanie płyty żelbetowej monolitycznej zbrojonej 2-kierunkowo gr. 8 cm	m ³		
		1.32	m ³	1.320	
				RAZEM	1.320
10	KNR-W 2-02 2112-01 analogia	Obłożenie płyty żelbetowej poziomej płytami z piaskowca szydlowieckiego gr. 4 cm	m ²		
		16.5	m ²	16.500	
				RAZEM	16.500
11	KNR-W 4-01 1401-04 analogia	Wycięcie płyty kamiennej z krzyżem i napisami o wym. 1.56x0.80x0.07 (Rx3)	m ²		
		1.25	m ²	1.250	
				RAZEM	1.250
12	TZKNC N-K/ VI 2/3-a analogia	Renowacja i hydrofobizacja powierzchniowa kamienia (Rx0,30)	dm ²		
		125	dm ²	125.000	
				RAZEM	125.000
13	KNR 0-23 2612-06 kal- kulacja włas- na analogia	Wzmocnienie matą z włókna szklanego płaskorzeźby o wym. 1,95x1,40	m ²		
		2.73	m ²	2.730	
				RAZEM	2.730
14	KNR-W 2-02 2112-01 kal- kulacja włas- na analogia	Przyklejenie płyt z piaskowca szydlowieckiego do płaskorzeźby gr. 4 cm	m ²		
		2.73	m ²	2.730	
				RAZEM	2.730
15	TZKNC N-K/ VI 2/2-a analogia	Renowacja mechaniczna i mykologiczna gzymsów nad płaskorzeźbą i płytą z nazwiskami żołnierzy	dm ²		
		79	dm ²	79.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	79.000
16	kalk. własna	Odnowienie 151 liter i elementów graficznych	szt.		
		151	szt.	151.000	
				RAZEM	151.000
17	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryt w gruncie kat. II-IV - pod opaskę	m ²		
		10.39	m ²	10.390	
				RAZEM	10.390
18	KNR 4-01 0213-01 analogia	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 10 cm i	m ²		
		10.39	m ²	10.390	
				RAZEM	10.390
19	kalk. własna	Klamry stalowe do łączenia płyt	szt.		
		28	szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
20	KNR AT-26 0306-02 analogia	Spoinowanie silikonem mrozoodpornym	m		
		65	m	65.000	
				RAZEM	65.000
21	KNR AT-27 0402-01 analogia	Hydroizolacja płyt	m ²		
		50.27	m ²	50.270	
				RAZEM	50.270
22	KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m ³		
		1.5	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Przemysław TOMETCZAK
os. Marszałka Piłsudskiego 114, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 600 944 958,
upr. bud. KI-439/00, c.d.m.w. nr SWK/BO/0244/05
Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzór budowlany