

PRZEDMIAR ROBÓT

RZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa chodnika wzdłuż drogi gminnej ul. Krakowska w miejscowości Nowy Korczyn /obustronnie/

Lp	Podstawa	Opis robót	Jedn. miary	Poszcz.	Razem
1.	SST D-01.02.04	I. Roboty przygotowawcze Rozebranie chodnika z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej. $m^2 - 157,5 + 268 = 425,5$	m^2	425,5	425,5
2.	SST D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni na zjazdach z bloczków betonowych grubości 10cm o spoinach wypełnionych piaskiem. $m^2 = 45,46 + 83,5 = 128,96$	m^2	128,96	128,96
3.	SST D-01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej $m - 33 + 10 = 43$	m	43	43
4.	SST D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30cm na podsypce piaskowej. $m - 72 + 93 = 165$	m	165	165
5.	SST D-03.02.01	Regulacja pionowa urządzeń podziemnych: kanalizacja – 3, zasuwy wodociągowe – 2, zasuwy gazowe – 1 betonem B-15 – objętość betonu w jednym miejscu $0,1m^3$ $6 \times 0,1 = 0,6m^3$	m^3	0,6	0,6
6.	SST D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodami samowyladowczymi na odległość 3km. $m^3 - 425,5 \times 0,07 + 128,96 \times 0,10 + 43 \times 0,2 \times 0,06 + 165 \times 0,15 \times 0,3 = 50,62$	m^3	50,62	50,62
7.	SST D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 66-75cm z karczowaniem pni sztuk – 3	sztuk	3	3
8.	SST D-08.01.01	II. Chodnik. Krawężniki wibroprasowane wystające o wymiarach 15x30cm wraz z wykonaniem ław z oporem z betonu B-15 na podsypce cementowo-piaskowej. m - 165	m	165	165
9.	SST D-08.03.01	Obrzeże wibroprasowane o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej. m - 43	m	43	43
10.	SST D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku wykonana ręcznie zagęszczona mechanicznie zagęszczarką grubość warstwy 10cm po zagęszczeniu $m^2 - 425,5$	m^2	425,5	425,5
11.	SST D-05.03.23	Chodnik z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6cm układanej na kruszywie kamiennym 4-6mm o grubości 5cm. Spoiny wypełniane piaskiem. $m^2 - 425,5$	m^2	425,5	425,5
12.	SST D-04.01.01	III. Zjazdy do gospodarstw. Mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 15cm w gruncie IV kategorii. $m^2 - 128,96$	m^2	128,96	128,96
13.	SST D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 10cm po zagęszczeniu. $m^2 - 128,96$	m^2	128,96	128,96
14.	SST D-04.04.04	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 31,5 – 63mm o grubości 20cm po zagęszczeniu $m^2 - 128,96$	m^2	128,96	128,96
15.	SST D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni na zjazdach z kostki brukowej szarej o grubości 8cm układanej na kruszywie kamiennym 4-6mm o grubości 5cm po zagęszczeniu. Spoiny wypełnione piaskiem. $m^2 - 128,96$	m^2	128,96	128,96

19.	SST D-03.02.01	IV. Korytka ściekowe od rynien. Wykonanie korytek ściekowych od rynien przy budynkach mieszkalnych i biurowych. m - 35	m	35	35
20.	SST D-00.00.00	V. Inwentaryzacja. Inwentaryzacja geodezyjna - powykonawcza. km – 0,15	km	0,15	0,15