

PRZEDMIAR ROBÓT

**Przebudowa chodnika po stronie lewej i prawej wzdłuż drogi gminnej ul. Piłsudskiego i ul. Partyzantów w miejscowości Nowy Korczyn na odcinku 1200mb
wraz z nawierzchnią jezdni na odcinku 640mb.**

Chodnik - ul. Partyzantów

Lp	Podstawa	Opis robót	Jedn. miary	Poszcz.	Razem
1.	SST D-01.02.04	I. Roboty przygotowawcze Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7cm na podsypce piaskowej $m^2 - 739,50$	m^2	739,50	739,50
2.	SST D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni zjazdów z bloczków betonowych grubości 10cm $m^2 - 44$	m^2	44	44
3.	SST D-01.02.04	Rozebranie chodnika z kostki i wjazdu $m^2 - 53,40+27,55=80,95$	m^2	80,95	80,95
4.	SST D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30cm na podsypce piaskowej $m - 284 \times 2 + 103 = 671$	m	671	671
5.	SST D-03.02.01	Regulacja pionowa urządzeń podziemnych betonem B-15, objętość betonu w jednym miejscu do $0,1m^3$ - telekomunikacja - 6 - kanalizacja - 4 - zasuwa wodociągowa - 17 $27 \times 0,1 = 2,7m^3$	m^3	2,7	2,7
6.	SST D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodami samowyladowczymi z odwozem na odległość do 3km. $739,50 \times 0,07 + 44 \times 0,10 = 56,16m^3$	m^3	56,16	56,16
7.	SST D-08.01.01	II. Chodnik. Krawężnik wibroprasowany 15x30cm wystający wraz z wykonaniem ław z oporem z betonu B-15 na podsypce piaskowej m - 671	m	671	671
8.	SST D-08.03.01	Obrzeże wibroprasowane o wymiarach 6x20cm na podsypce cementowo-piaskowej m - 610	m	610	610
9.	SST D-04.02.01	Warstwa odsączająca wykonana ręcznie, zagęszczona mechanicznie zagęszczarką grubości 10cm $649,4 + 739,50 = 1388,90m^2$	m^2	1388,9	1388,9
10.	SST D-05.03.23	Chodnik z kostki brukowej szarej o grubości 6cm układanej na kruszywie kamiennym 4-6mm o grubości 5cm po zagęszczeniu. Spoiny wypełniane piaskiem. $533,55 + 572 = 1105,550m^2$	m^2	1105,55	1105,55
11.	SST D-05.03.23	Chodnik z kostki brukowej kolorowej o grubości 6cm układanej obok krawężnika o szerokości 0,5m na kruszywie łamanym 4-6mm grubości 5cm po zagęszczeniu. $(231,7 + 335) \times 0,5 = 283,35m^2$	m^2	283,35	283,35
12.	SST D-04.01.01	III. Zjazdy do gospodarstw. Wykonanie koryta głębokości 15cm przy użyciu koparki podsiębiernej o pojemności łyżki $0,25m^3$ grunt III kategorii $m^2 - 124,10 + 151,90 = 276$	m^2	276	276
13.	SST D-04.02.01	Wykonanie podsypki piaskowej o grubości 10cm po zagęszczeniu $m^2 - 124,10 + 151,90 = 276$	m^2	276	276
14.	SST D-04.04.04	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 31,5-63mm o grubości 20cm po zagęszczeniu. Transport samochodami samowyladowczymi 10 ton. $m^2 - 124,10 + 151,90 = 276$	m^2	276	276
15.	SST D-05.03.23	Zjazdy z kostki brukowej grubości 8cm szarej układane na kruszywie łamanym 4-6mm o grubości 5cm po zagęszczeniu. Spoiny wypełnione piaskiem. $125,75 + 98,10 = 223,85m^2$	m^2	223,85	223,85

16.	SST D-05.03.23	Zjazdy z kostki brukowej grubości 8cm kolorowej układane na kruszywie łamanym 4-6mm o grubości 5cm po zagęszczeniu. Spoiny wypełnione piaskiem. $(52,3+52) \times 0,5 = 52,15 \text{m}^2$	m^2	52,15	52,15
17.	SST D-03.02.01	IV. Korytka ściekowe. Wykonanie korytek ściekowych od rynien przy budynkach mieszkalnych i biurowych m - 9	m	9	9
18.	SST D-M- 00.00.00	V. Inwentaryzacja geodezyjna. Inwentaryzacja geodezyjna – powykonawcza. km – 0,415	km	0,415	0,415