

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT

**Przebudowa chodnika po stronie lewej i prawej wzdłuż drogi gminnej ul. Piłsudskiego i ul. Partyzantów w miejscowości Nowy Korczyn na odcinku 1100mb
wraz z nawierzchnią jezdni na odcinku 620mb.**

Nawierzchnia ul. Partyzantów

Lp	Podstawa	Opis robót	Jedn. miary	Poszcz.	Razem
1.	SST D-01.01.01	I. Roboty przygotowawcze Roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla trasy dróg w terenie równinnym km – 0,415	km	0,415	0,415
2.	SST D-03.02.01	Regulacja pionowa urządzeń podziemnych betonem B-165 objętość betonu w jednym miejscu do 0,2m ³ Kratki ściekowe – 5sztuk 5x0,2=1,0m ³	m ³	1	1
3.	SST D-04.01.01	II. Podbudowa. - poszerzenie jezdni Wykonanie koryta przy użyciu koparki podsiębiernej o pojemności łyżki 0,25m ³ . Wykop na poszerzenie jezdni, grunt III kategorii. Głębokość kopania 40cm z odwozem ziemi do 3km. 103x0,5=51,5m ²	m ²	51,5	51,5
4.	SST D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 15cm po zagęszczeniu mechanicznym 103x0,5=51,5m ²	m ²	51,5	51,5
5.	SST D-04.04.04	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 4-31,5mm. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm. Transport samochodami samowyladowczymi o ładowności 10-15ton. 103x0,5=51,5m ²	m ²	51,5	51,5
6.	SST D-04.04.04	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 31,5-63mm. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm 103x0,5=51,5m ²	m ²	51,5	51,5
7.	SST D-04.08.01	III. Nawierzchnia asfaltowa. - warstwa profilowa Mechaniczne profilowanie istniejącej podbudowy masą mineralno-asfaltową w ilości 50kg/m ² . Transport mieszanki samochodami samowyladowczymi o ładowności 10 ton. [(4x10):2+(40x3):2+[(8+4):2]x10+312x6,0+103x4,50]x0,05=123,78	ton	123,78	123,78
8.	SST D-05.03.05d	- warstwa ścieralna Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej st. II warstwa ścieralna grubości 5cm po zagęszczeniu. Transport mieszanki samochodami samowyladowczymi o ładowności 10 ton. (4x10):2+(40x3):2+[(8+4):2]x10+312x6,0+103x4,50=2475,5	m ²	2475,5	2475,5
9.	SST D-M-00.00.00	III. Inwentaryzacja geodezyjna. Inwentaryzacja geodezyjna - powykonawcza. km – 0,415	km	0,415	0,415