

KOSZTORYS OFERTOWY

**Przebudowa chodnika po stronie lewej i prawej wzdłuż drogi gminnej ul. Piłsudskiego i ul. Partyzantów w miejscowości Nowy Korczyn na odcinku 1200mb
wraz z nawierzchnią jezdni na odcinku 640mb.**

Chodnik - ul. Piłsudskiego

Lp	Podstawa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena /zł/	Wartość /zł/
1.	SST D-01.02.04	I. Roboty przygotowawcze Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7cm na podsypce piaskowej $m^2 - 438,25 + 191,55 = 629,80$	m^2	629,80		
2.	SST D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni zjazdów z tłucznia $m^2 - 12,88$	m^2	12,88		
3.	SST D-01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 na podsypce piaskowej $m - 106$	m	106		
4.	SST D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30cm na podsypce piaskowej $m - 206,5 + 205 = 411,5$	m	411,5		
5.	SST D-03.02.01	Regulacja pionowa urządzeń podziemnych betonem B-15, objętość betonu w jednym miejscu do $0,1m^3$ - telekomunikacja - 5 - kanalizacja - 1 - zasuwa wodociągowa - 6 $12 \times 0,1 = 1,2m^3$	m^3	1,2		
6.	SST D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodami samowyladowczymi z odwozem na odległość do 3km. $629,8 \times 0,07 + 12,88 \times 0,10 + 106 \times 0,06 \times 0,20 + 411,5 \times 0,15 \times 0,20 = 58,99m^3$	m^3	58,99		
		Razem roboty przygotowawcze.				
7.	SST D-08.01.01	II. Chodnik. Krawężnik wibroprasowany 15x30cm wystający wraz z wykonaniem ław z oporem z betonu B-15 na podsypce piaskowej $m - 353 + 64,6 = 417,6$	m	417,6		
8.	SST D-08.03.01	Obrzeże wibroprasowane o wymiarach 6x20cm na podsypce cementowo-piaskowej $m - 353 + 64,6 = 417,6$	m	417,6		
9.	SST D-04.02.01	Warstwa odsączająca wykonana ręcznie, zagęszczona mechanicznie zagęszczarką grubości 10cm $695,94 + 173,75 = 869,69m^2$	m^2	869,69		
10.	SST D-05.03.23	Chodnik z kostki brukowej szarej o grubości 6cm układanej na kruszywie kamiennym 4-6mm o grubości 5cm po zagęszczeniu. Spoiny wypełniane piaskiem. $175,3 \times 2,0 + 41,6 \times 2,5 + 38,2 \times 2 + 36,6 \times 1 + 55,8 \times 2,3 = 695,94 m^2$	m^2	695,94		
11.	SST D-05.03.23	Chodnik z kostki brukowej kolorowej o grubości 6cm układanej obok krawężnika o szerokości 0,5m na kruszywie łamanym 4-6mm grubości 5cm po zagęszczeniu. $175,3 \times 0,5 + 41,6 \times 0,5 + 38,2 \times 0,5 + 36,6 \times 0,5 + 55,8 \times 0,5 = 173,75 m^2$	m^2	173,75		
		Razem chodnik.				
12.	SST D-04.01.01	III. Zjazdy do gospodarstw. Wykonanie koryta głębokości 15cm przy użyciu koparki podsiębiernej o pojemności łyzki $0,25m^3$ grunt III kategorii $m^2 - 90,37 + 78,0 = 168,37$	m^2	168,37		
13.	SST D-04.02.01	Wykonanie podsypki piaskowej o grubości 10cm po zagęszczeniu $m^2 - 90,37 + 78,0 = 168,37$	m^2	168,37		
14.	SST D-04.04.04	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 31,5-63mm o grubości 20cm po zagęszczeniu. Transport samochodami samowyladowczymi 10 ton. $m^2 - 90,37 + 78,0 = 168,37$	m^2	168,37		

15.	SST D-05.03.23	Zjazdy z kostki brukowej grubości 8cm szarej układane na kruszywie łamanym 4-6mm o grubości 5cm po zagęszczeniu. Spoiny wypełnione piaskiem. $41,7 \times 2 + 22,9 \times 2,3 = 136,07 \text{m}^2$	m^2	136,07		
16.	SST D-05.03.23	Zjazdy z kostki brukowej grubości 8cm kolorowej układane na kruszywie łamanym 4-6mm o grubości 5cm po zagęszczeniu. Spoiny wypełnione piaskiem. $(33,4 + 31,2) \times 0,5 = 32,30 \text{m}^2$	m^2	32,30		
		Razem zjazdy do gospodarstw				
17.	SST D-03.02.01	IV. Korytka ściekowe. Wykonanie korytek ściekowych od rynien przy budynkach mieszkalnych i biurowych m - 45	m	45		
		Razem korytka ściekowe				
18.	SST D-M- 00.00.00	V. Inwentaryzacja geodezyjna. Inwentaryzacja geodezyjna – powykonawcza. km – 0,205	km	0,205		
		Razem inwentaryzacja geodezyjna.				
		OGÓŁEM				

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT –

Podatek VAT –

Ogółem wartość kosztorysowa robót –

Słownie: